






VZOROVÝ VÝKRES JÍMEK S MŘÍŽÍ



- A** Ocelové silniční zábradlí dvoumadlové výšky 1,10 m s reflexními odrazkami
Ocel S235, žárově zinkované, nátěr v barevném odstínu RAL 6017
Dodatečné kotvení do stávající jímky kotvami M12, mimo jímku do betonové patky
(SO 111)
- B** Rám z L profilu S235 40x40x4
Rám kotven do stávající jímky turbovruty nebo do hmoždinek
Mříž z pororostu žárově zinkovaný, opatřený panty a kloubovou petlicí se zámkem
Rozměry dle příslušné jímky
(SO 111)

POZNÁMKA:
Veškeré rozměry mříží a rámu budou provedeny dle skutečných rozměrů stávajících jímek.

OBJEDNATEL	KSÚS VYSOČINY, p.o. Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE: Vypracování projektových dokumentací oprav silnic - 7/2014 II/388 křiž. I/19 Bystřice - křiž. II/387 Vír					
OBEC	Vír, Dvořiště Bystřice pod Pernštejnem						
KRAJ	Vysočina						
DATUM	4/2016						
FORM. A4	2 x A4						
STUPEŇ	PDPS	ČÁST:	SO 111 OPRAVA TRUBNÍCH PROPUSTÍ				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		PŘÍLOHA:	Vtokové jímky - mříže a zábradlí				
 AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 724 973 541 +420 277 005 552 fax.: +420 224 922 072 www.afconsult.com www.cityplan.cz		TECHNICKÝ ŘEDITEL:	ING. J. EHRENBERGER		KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
		VEDOUcí STŘEDISKA:	ING. J. LAHODA				
		VEDOUcí PROJEKTU:	D. PAULUS, DIS.				
		VYPRACOVAL:	ING. L. KOPEČEK				
		KONTROLA:	D. PAULUS, DIS.				
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘÍTKO:	1 : 50		Č. ZAKÁZKY: 14-7-190a		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIŘOVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s r. o.							