

III/3538 Matějov - Průtah (stupeň DSP+PDPS)

BILANCE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ A MATERIÁLŮ - (SO 102)

Název položky		Kubatura - bilance	
SO 102	Frézování (cca -100mm)	97,00	m ³
SO 102	ACO 11+ (50/70) tl. 50mm - obrus	48,00	m ³
SO 102	ACL 16+ (50/70) tl. 50mm - vyrovnávka	50,00	m ³
SO 102	ACO 11+ (50/70) - N apojení v š=2,00m a v tl. 50mm 0,05*(36,9+21,2+34,1+52,3)	7,23	m ³

Zemní práce			
SO 102	výkop pro obrubu	0,6*0,25*(4,0)	0,6 m ³
SO 102	zásyp pro obrubu	0,6*0,25*(4,0)-0,08*(4,0)	0,28 m ³
SO 102	výkop rýhy pro přípojku k UV 1,5*0,8*(11,0)	13,20	m ³
SO 102	zásyp rýhy pro přípojku k UV ((1,5*0,8)-(3,14*0,10*0,10))*11,0	12,85	m ³

Ostatní práce			
SO 102	betonové lože obruby	0,08*(4,0)	0,32 m ³
SO 102	odstranění podkl. vrstev v místě přípojky (0,15+0,15)*0,8*(11,0)	2,64	m ³
SO 102	doplnění SC C8/10 (kamen. zpev. cem.) v místě přípojky 0,8*0,15*(11,0)	1,32	m ³
SO 102	doplnění ŠDa (0/63) v místě přípojky 0,8*0,15*(11,0)	1,32	m ³

Ostatní práce			
SO 102	odstranění podkl. vrstev v místě chrániček O2 (19+14)*0,60*0,30	5,94	m ³
SO 102	doplnění SC C8/10 (kamen. zpev. cem.) v místě chrán.O2 (19+14)*0,60*0,15	2,97	m ³
SO 102	doplnění ŠDa (0/63) v místě chrániček O2 (19+14)*0,60*0,15	2,97	m ³