


PŮDORYS 1.NP - EI



LEGENDA:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky:

- C1 Přisazené kulaté vnitřní svítidlo s elektronickým předřadníkem, plastové bílé stínítko, zářivky T5 YH28W+YH48W
- C2 Přisazené kulaté vnitřní svítidlo s elektronickým předřadníkem, IP44 plastové bílé stínítko, zářivky T5 YH22W
- D1 Svítidlo zářivkové z anodizovaného hliníku s otočnou clonkou 360°, zdroj zářivka T5 24W

- Podružný rozvaděč
- Vypínač jednopólový 10A/250V
- Vypínač seriový 10A/250V
- Vypínač střídavý 10A/250V
- Vypínač křížový 10A/250V
- Vypínač třífázový 16A/400V
- Zásuvka jednofázová 10–16A/250V
- Dvouzásuvka jednofázová 10–16A/250V
- EL.vývod 1-fázový 230V (lustrák+svorka)

- Jednotné vedení – osvětlení, kabel cyky 3cx1,5, resp. 5Cx1,5
- Jednotné vedení – zásuvky, kabel cyky 3cx2,5, resp. 5Cx2,5
- Sdružené vedení – osvětlení, kabel cyky 3cx1,5, resp. 5Cx1,5
- Sdružené vedení – zásuvky, kabel cyky 3cx2,5, resp. 5Cx2,5
- Přívod NN do podružného bytového rozvaděče, 5Cx6

Zařízení slaboproudé elektrotechniky:


- PC Zásuvka datová 2xRJ45
- TV Zásuvka televizní
- Zvonkové tlačítko
- Autonomní hlásič požáru

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN –50Hz/400V–TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000–4–41 ed.2
VE VYBRANÝCH PROSTORECH BUDE PROVEDENO DOPLNKOVÉ POSPOJENÍ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLAČÍ,KRYTY
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJENÍM ZVÝŠENÁ – VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
V UMÝVACÍCH PROSTORECH INSTALACE PROVEDENA DLE PLATNÝCH Norem
KABELOVÉ TRASY POD OMÍTKOU
PROSTUPY MEZI PÓ V PRÁZDNÉ DĚLICÍCH KONSTRUKCÍCH (STĚNÁCH A STROPECH) BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM DLE ČL. 11.1 ČSN 730802, ČL. 6.2 ČSN 730810, ČL. 12.2 ČSN 730804, ČL. 4.2 ČSN 730872 A ČL. 7.5.8 ČSN EN 13501–2:2008 OPRAVENOU FIRMOU.
KE KAŽDÉMU PROTIPŮŽÁRNÍMU PROSTUPU BUDE VYLEPEN IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK
DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DOPŘEDENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
S OHLEDEM NA POSTUPY PROVÁDĚNÍ A SPOLÉHNĚ TRASY ROZVODŮ


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
1.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	13,04	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.02	ZÁDVEŘÍ	4,1	POVLAKOVÁ KRYTINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.03	KOUPELNA	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA, POVLAKOVÁ KRYTINA (SPRCHA)	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	⊙ 6
1.04	WC	1,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	⊙ 6
1.05	KUCHYŇ	11,61	POVLAKOVÁ KRYTINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.06	SPIŽ	1,75	POVLAKOVÁ KRYTINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.07	POKOJ	20,1	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.08	POKOJ	20,08	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.09	POKOJ	13,39	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.10	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	14,14	TERACO	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.11	PŘÍRŮČNÍ SKLAD	10,19	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.12	PŘÍRŮČNÍ SKLAD	6,72	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.13	PŘÍRŮČNÍ SKLAD	1,28	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.14	PŘÍRŮČNÍ SKLAD	16,46	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.15	PŘÍRŮČNÍ SKLAD	87,28	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.16	DÍLNA	6,38	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.17	KOMORA	2,40	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	




k.ú. HUMPOLEC (649325)


0	01/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR



KRAJ VYSOČINA
Žitkova 37
587 33 Jihlava



PROJEKT CENTRUM www.pcc.cz



PROJEKT CENTRUM www.pcc.cz

MÍSTO STAVBY: HUMPOLEC

STAVEBNÍ ÚŘAD: HUMPOLEC

NAZEV AKCE:

VYPRACOVAL: ING.RATAJ

ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ

FORMÁT: 5x44

AUTOR: ING.RYBÁŘ

ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.

DATUM: 01/2016

Č. ZAKÁZKY: 16–026

MĚŘÍTKO: 1:50

SOUBOR: ---

OBJEKT: D.1.4 Technika prostředí staveb

OBSAH: PŮDORYS 1.NP - EI

Č.VÝKRESU: Č. PARÉ

1.4.3.1

DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSU AUTORA