

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 16 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V technickém řešení a ve výkresech půdorysu střechy, 2.NP a 4.NP, kde se nachází extenzivní zeleň, není zmínka o kačírkovém pásu po obvodu a následně ani okolo odtokových vpustí. Tento pás u vegetačních souvrství plní úlohu dostatečného přitížení skladby proti negativnímu sání větru a následnému podfouknutí a srolování skladby. Dále při přívalových deštích zlepšuje odvod vody z konstrukce a funguje i jako dodatečná zábrana proti případnému splavení substrátu do odtokových vpustí. Ten samý pás by se měl, v šířce 30 cm nacházet okolo kontrolních šachtic u vpustí a všech prostupů, světlíků atd., kde plní tu samou úlohu, jako výše uvedeno. Dále není jasné, jak bude odděleno vegetační souvrství od pochodzího chodníku umístěného na terčích na střeše. Zda bude použita AL lišta, aby nedocházelo ke splavení substrátu pod chodník, a následně k jeho odtečení do vpustí. Dále soupis prací též nezahrnuje kontrolní šachtice, jejich montáž, vegetaci a její osev.

- Můžete se vyjádřit k výše uvedeným nejasnostem ohledně vegetační střechy?
- Bude upraven výkaz výměr?

ODPOVĚĎ 1

Kačírkový pás po obvodu střechy a okolo vpustí není požadován. Souvrství s hydroizolací bude mechanicky kotveno do nosné konstrukce a nehrozí tedy riziko poškození účinky sání větru.

Budou použity systémové vpusti pro vegetační střechy, jako prevence proti splavení substrátu je uvažováno s přetažením filtrační geotextilie. Vegetační souvrství nebude od pochodzího chodníku oddělováno - vrstva substrátu proběhne pod pochůznou konstrukcí z dlaždic. V dřívějších DI byl upraven výkaz výměr s doplněním střešní skladby o výsev směsi pro extenzivní střechy.

Vegetace na střechách bude založena výsevem směsi osiva pro extenzivní vegetační střechy (rostliny s požadavkem na tl. substrátu 80-150 mm).

Zastoupené byliny v osivu: řebříček, pažitka, rmen, hvězdnice, okrouhlostý zvonek, chrpa, kopretina bílá, hvozdíky, kakost, dobromysl, mochna, černoohlávek, rozchodníky, mateřídouška. Směs může obsahovat i suchomilné trávy, např. kostřava.

Ke všem položkám zahrnujícím skladby P12, ST1 a ST4 byla přidána poznámka cenu za založení vegetace nutno zahrnout do těchto položek (viz příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 16).

88	411	411999201 SPC	D+M Sřtecha objektu - Specifikace dle PD - ST1 (TP 01-D.1.1.c.08 - TL A.7.2., A.7.3., A.7.4., A.12.1.)	m2	800,50	0,00	0,00	VLASTNÍ
			"V ceně příprava podkladu - očištění, vyrovnání, apod."					
			"Cena skladby včetně ztrátého, zesílení izolace při řešení detailů v rozích a u prostupů, spádové klíny, kotvící a spojovací prvky jednotlivých vrstev."					
			"Cena včetně výsevu, semene, trávnický substrát, zaválcování, odstranění kamene, zarovnání, hnojení, hnojiva. Včetně aplikace přípravků pro podporu zakořenění a vzrůstu."					
			"Skladba: "					
			"- Vegetační substrát pro extenzivní zeleň - tl. 90mm - 79,2m3 "					
			"- Filtrační netkaná textilie - tl. 1mm - 880,6m2 "					
			"- Drenážní a akumulační vrstva - tl. 20mm - 17,6m3 "					
			"- Ochranná rohož z vláken z polyesteru polypropylen-regenerát - tl. 4mm - 880,6m2 "					
			"- Dělicí folie - tl. 1mm - 880,6m2 "					
			"- SBS asfaltový natavitelný pás s polyesterovou rohoží s ochranou proti prorůstání kořenů - tl. 5,2mm - 880,6m2 "					
			"- SBS modifikovaný asfaltový samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3mm - 880,6m2 "					
			"- Spádové klíny tepelná izolace - PIR - tl. 20-360mm - 264,2m3 "					
			"- Tepelná izolace - PIR s oboustrannou krycí vrstvou z černého hliníku, rovinné s polodržkou - tl. 280mm - 880,6m2 / 246,6m3 "					
			"- Parozábrana - SBS modifikovaný asfaltový pás - tl. 3,5mm - 880,6m2 "					
			"- Asfaltový penetrační nátěr - 880,6m2 "					
			"Plochá pochozí jednoplašťová střecha - vegetační."		800,50			

DOTAZ 2

Předmětem zakázky je zhotovení hlavní čistící šachty v 1.PP objektu dle specifikace na výkresu 01-D.1.4.1.B.12 Svodné potrubí - kanalizace

HČŠ

HLAVNÍ ČISTÍCÍ ŠACHTA
BETONOVÁ MONOLITICKÁ
VNITŘNÍ ROZMĚRY: 1200x900 mm
HLOUBKA: 1450 mm POD ÚROVNÍ PODLAHY 1.PP
+ POKLOP OCELOVÝ ČTVERCOVÝ 850x850 mm, TR. A15
+ ŠACHTOVÁ STUPADLA ŽEBŘÍKOVÁ

Žádáme zadavatele o informaci, ve které části výkazu výměr jsou zahrnuty práce spojené se zhotovením čerpací šachty (zemní práce, ŽB monolitické kce).

Nalezli jsme pouze dodávku a montáž ocelového poklopu ozn. Z10 – viz výkaz D1.1.1C.05 Výpis zámečnických výrobků

17	767	767999218 SPC	D+M Revizní poklop - Specifikace ve Výpisu zámečnických výrobků - Z10	sada	1,00
			" 1PP "		1,00

ODPOVĚĎ 2

Zemní práce jsou zahrnuty ve výkazu SO 01 D.1.1.b.02. VÝKOPY, monolit je součástí základové desky (SO 01 D.1.1.ASR - pol. 4 a 5) a stupadla byla přidána k zám. výrobku Z10 (viz příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 16).

17	767	767999218 SPC	D+M Revizní poklop - Specifikace ve Výpisu zámečnických výrobků - Z10	sada	1,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
			"Součástí výrobku jsou také 3ks šachtových stupadel žebříkových - ocel s plastovým povlakem, 300x130mm"					
			" 1PP "		1,00			

DOTAZ 3

Předmětem zakázky je provedení bouracích prací spojených s odstraněním základových a podzemních konstrukcí bývalého pavilonu 10 a úpravy pavilonu A.

Žádáme zadavatele o informaci, která okna (jaká je velikost, materiál, počet) jsou předmětem položky:

15	968	968082018 RTO	Vybourání rámu oken jednoduchých včetně křidel - Specifikace dle PD	m2	25,40
			" Bourání oken 1PP - pavilon 10 "		19,80
			" Bourání oken 1NP - pavilon A "		5,60
			" V položce zahrnuto vyvážení okenních křidel, demontáž okenních rámu, demontáž vnitřního a vnějšího parapetu. V ceně nutné přisekání ostění a odstranění potěrů pod parapety "		
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "		

Při prohlídce místa plnění – staveniště jsme žádná okna v pavilonu 10 nenalezli, u pavilonu A předpokládáme, že se jedná o stávající okna 1.NP – 2ks (výměna za dveřní výplně, z projektu nelze vyčíst rozměr, provedení apod).

ODPOVĚĎ 3

Bourání oken pavilonu 10 mělo být předmětem této zakázky, nicméně toto bourání již bylo provedeno v předchozí etapě - přípravě území, proto byla položka rozdělena na dvě (viz příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 16). Co se oken pavilonu A týče, jedná se o dřevěná euro okna, rozm. 1,37mx2,34m.

15	968	968082018 RTO	Vybourání rámu oken jednoduchých včetně křidel - Specifikace dle PD	m2	5,60	0,00	0,00	VLASTNÍ
			" Bourání oken 1NP - pavilon A "		5,60			
			" V položce zahrnuto vyvážení okenních křidel, demontáž okenních rámu, demontáž vnitřního a vnějšího parapetu. V ceně nutné přisekání ostění a odstranění potěrů pod parapety "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					
15a	968	968082018a RTO	Vybourání rámu oken jednoduchých včetně křidel - Specifikace dle PD	m2	19,80	Již provedeno v předchozí etapě -		VLASTNÍ
			" Bourání oken 1PP - pavilon 10 "		19,80	nenaceňuje se.		
			" V položce zahrnuto vyvážení okenních křidel, demontáž okenních rámu, demontáž vnitřního a vnějšího parapetu. V ceně nutné přisekání ostění a odstranění potěrů pod parapety "					
			" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "					

DOTAZ 4

Předmětem zakázky je osazení nových fasádních dveří DF 106, DF 110. Tyto dveře jsou osazeny na místě stávajících okenních výplní v 1.NP Pavilonu A. Žádáme zadavatele o informaci, ve které části výkazu výměr jsou obsaženy stavební práce, spojené s výměnou oken za dveřní výplně (např. ubourání stávajícího parapetu, dozdivky, opravy omítek apod.)

ODPOVĚĎ 4

Bourací práce jsou zahrnuty v pol. 9 ve výkazu BOURACÍ PRÁCE, opravy omítek v pol. 69 ve výkazu SO 01 D.1.1. ASR. S případnými dozdívkami zadavatel nepočítá.

DOTAZ 5

V čl.10.3. Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky (Svazek 1) je uveden popis hodnotících kritérií. Uvádí se zde, že se hodnotí doba provedení v kalendářních dnech od převzetí staveniště. Dále je zde uvedeno, že minimální limitní hodnota termínu plnění stanovená zadavatelem je 420 kalendářních dnů od zahájení prací a maximální limitní hodnota termínu plnění stanovená zadavatelem je 520 kalendářních dnů od zahájení prací. Je tedy správný náš předpoklad, že den převzetí staveniště je zároveň dnem zahájení prací?

ODPOVĚĎ 5

Ano, den převzetí staveniště je pro objednatele dnem, kdy budou zahájeny práce zhotovitele.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 30. 01. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 30. 01. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 16

V Brně dne 10. 1. 2017