PŮDORYS OPĚRY 04.
1 : 100



A PODÉLNÝ ŘEZ
1 : 50



P BOKORYS
1 : 50



04. PŘÍČNÝ ŘEZ
1 : 50



MĚŘÍTKO:
1 : 50
m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA č.9
TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

TŘÍDY PŘESNOSTI:
KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU:	TŘÍDA PŘESNOSTI:
– OPĚRY MIMO ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, PILOTY KONSTRUKCE PRO ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY	TŘÍDA 11
– PILÍŘE, NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ÚL. PRAHY, SVODIDLA,	TŘÍDA 10
– SVRŠEK MOSTU, PŘEDPJATÉ KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA	TŘÍDA 9

TOLERANCE ROVNOSTI:
VZTAŽNÁ DÉLKA [m]	2	4	8	10
TOLERANCE V mm (OBECNÁ HODNOTA)	10	15	20	25
		10	12	15

MEZNÍ ODCHYLKY SVISLÝCH PLOCH:
VÝŠKA	H
MEZNÍ ODCHYLKA (mm) VIDITELNÝCH PLOCH A HRAN OBECNĚ	H/300
MEZNÍ ODCHYLKA (mm) NEVIDITELNÝCH PLOCH A HRAN	H/200

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY:
OPĚRY
– VYCHÝLENÍ PILÍŘE V NĚKTERÉ ROVINĚ MAX. Z H/300 NEBO 15mm
– ODHYLKA MEZI OSAMI PILÍŘŮ A OPĚR MAX. Z T/30 NEBO 15mm
– ZAKŘIVENÍ PILÍŘE MAX. Z H/300 NEBO 15mm
– POLOHA SLOUPU V PŮDORYSE ±25mm
– POLOHA OPĚRY V PŮDORYSE ±25mm
– VOLNÝ PROSTOR MEZI PILÍŘI A OPĚRAMI MAX. Z ±25mm A L/600
– VÝŠKOVÁ ODCHYLKA ±20mm
PRŮŘEZY
– li – DÉLKA ROZMĚRU PRŮŘEZU (NOSNÁ KONSTRUKCE, DESKA, PILÍŘ)
li < 150mm – ±15mm
li = 400mm – ±15mm
li > 2500mm – ±30mm (MEZILEHLÉ HODNOTY SE INTERPOLUJÍ)

NÁVRH MOSTU:
NÁVRHOVÁ NORMA — SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2
ČSN 73 6201

NAVRŽENÉ BETONY:
SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

KONSTRUKČNÍ BETONY DLE TKP 18:

PODKLADNÍ BETON	C 8/10–X0
ŽB. MONOLITICKÁ OPRAVA OPĚR A KŘÍDEL	C30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÉ LOŽISKOVÉ BLOKY	C30/37–XF4,XD3
ŽB. MONOLITICKÉ PŘECHODOVÉ DESKY	C25/30–XF1

BETONÁŘSKÁ OCEL:
SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ	– STÁVAJÍCÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B (10 505(R))

TYPY OPRAV POVRCHU BETONU:
(I.) REPROFILACE MONOLITICKÉ ČÁSTI NOSNÉ K–CE – POVRCHOVÁ
(Ia.) REPROFILACE MONOLITICKÉ ČÁSTI NOSNÉ K–CE – HLOUBKOVÁ
(II.) REPROFILACE POVRCHU NOSNÍKŮ – POVRCHOVÁ
(IIa.) REPROFILACE POVRCHU NOSNÍKŮ – HLOUBKOVÁ
(III.) SANACE KOTEV NOSNÍKŮ
(IV.) OPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY – POVRCHOVÁ
(IVa.) OPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY – HLOUBKOVÁ
(V.) VÝPLŇ KAVEREN
(VI.) DVOUVRSTVÝ NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE
(VII.) OCHRANNÝ NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
(C.) VÍCEVRSTVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

1. ZNAČENÍ BETONŮ
OZNAČENÍ BETONŮ JE V DOK. PROVEDENO PODLE ČSN EN 206, VČETNĚ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ.
TATO OZNAČENÍ JE ROZHODUJÍCÍ PRO STANOVENÍ TRVANLIVOSTI A ODOLNOSTI.

2. ÚPRAVA POVRCHŮ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA DLE NÍŽE UVEDENÝCH POPISŮ:
Aa – VEŠKERÉ NEVIDITELNÉ PLOCHY
Cd – VIDITELNÉ PLOCHY (RUBOVÉ PLOCHY OPĚR A ZÁKLADŮ)
Cd – VIDITELNÉ PLOCHY (VIDITELNÉ PLOCHY OPĚR, PODPOR A KŘÍDEL)

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ:
Podle použitého bednícího materiálu:
A – nehoblovaná prkna na sraz (převážně nepohledové plochy)
B – hoblovaná prkna na polodrážku
C – překližka nebo ocelová bednění
D – speciální druhy bednění (přesádrový beton, reliéfový pohledový beton apod.)

Podle kvality povrchu:
a – povrchově drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, upravit dřevěným hladítkem
b – povrch upravený bruskou (korborundovou) stěrkou při použití malého množství kvalitní malty, čímž se vytvoří jednotný a jednobarevný povrch
c – jakkoli drsný povrch upravený tak, aby byla vidět struktura betonu (např.: pemrlování nebo otryskání, tvrtkerování nejméně 21 dní starého betonu)
d – povrch nevyžaduje další úpravy
e – povrch se zvláštní úpravou podle individuálního požadavku dokumentace nebo požadavku stavebního dozoru.

SO 201
DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: HAVLÍČKŮV BROD	OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 583 33 JIHLAVA	
AKCE: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810–2	STUPEŇ: DSP+PDPS
OBJEKT: C.3. SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2	ZAK.ČÍSLO: 1256–15–3
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 1256
	DATUM: 10/2016
	FORMÁT: 8xA4
	MĚŘÍTKO: 1 : 50
OBSAH: TVAR OPĚRY 04.	ČÍSLO SOUPRAVY:
	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.10.