



ŘEZ B - B'



ŘEZ A - A'



POZNÁMKY - DŮLEŽITÉ:

- PO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A LATOVÁNÍ PROVĚST DŮSLEDNOU REVIZI VŠECH DŘEVĚNÝCH PRKŮ KROVU, SE ZÁPÍSEM VÝSLEDKU DO STAVEBNÍHO DENIKU
- PŘED REVIZI BUDE PROVEDENO ODHALENÍ ZHLAV VŠECH VAZNÍCH TRAMŮ KROVU ZAZDĚNÝCH DO PŮDNI NADEZDÍVKY (VYBOURÁNÍ A PO VYHODNOCENÍ RESP. ÚPRAVĚ ZPĚTNÉ DOVEDENÍ)
- VŠECHNY POŠKOZENÉ PRVKY KROVU ČI JEJICH ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNÝ A NAHRÁZENY PRVKY ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE A KVALITĚ VE VÝKAZU VÝMĚR JE UVAŽOVÁNO S NOVÝM ŘÍZVEM NA TYTO PRVKY KROVU:
 - VŠECHNY VÝZNAMNÉ PRVKY URČENÉ K VYBOURÁNÍ (VIZ. LEGENDA)
 - VŠECHNY PRVKY KROVU ZAKRYTÉ ČI NEPRÍSTUPNÉ KE KONTROLE PŘED ODSTRANĚNÍM STŘEŠNÍ KRYTINY (VŠECHNY POZEDNICE)
 - KONCE VŠECH VAZNÍCH TRAMŮ V DĚLCĚ 3m + 2ks PŘÍLOŽKY 100/240mm, dl. 2m + 8ks SVORNIKŮ Ø 20mm (á 250mm)
 - (VAZNÍ TRÁMY VE ZDÍVU BUDOU ODHALENY A V PŘÍPADĚ JEJICH PORUŠENÍ BUDOU ZHLAVI VYMĚNĚNÁ; NOVĚ OSÁZENÍ BUDE NA DŘEVĚNOU PODLOŽKU - KAPSÝ BUDOU ZHOTOVENY O TROCHU VĚTŠÍ NEŽ PRŮŘEZ VAZNIHO TRÁMU TAK, ABY DOCHÁZELO K PROVĚTRÁNÍ KAPSÝ)

- VE VÝKAZU VÝMĚR JE DÁLE UVAŽOVÁNO S NOVÝM ŘÍZVEM NA:
- CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU V PŮDNÍM PROSTORU - NEHOBLOVANÁ PRKNA TL. 24mm
 - CELOPLOŠNĚ BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU V PŘESAHU STŘECHY (SÍKME ŘÍMSY) - HOBLOVANÁ A BROUŠENÁ PRKNA P+D TL. 24mm

DOMOV KOPRETINA ČERNOVICE
- OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVA

OBJEKT: SO-01: Oprava střechy na objektu oddělení č.8
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
SOUBOR: ---

Č. VÝKRESU: 1.1.3
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠROVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

0	08/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING. RYBÁŘ	ING. RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA Žitkova 1882/57 586 01 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM HNDA s.r.o.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HNDA s.r.o.
MÍSTO STAVBY: ČERNOVICE U TÁBORA	VYPRACOVAL: ČERVENÝ	AUTOR: ING. RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČERNOVICE U TÁBORA	ZODP. PROJEKTANT: ING. RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:

FORMÁT: 4/A4
DATUM: 08/2016
STUPEŇ PD: DPS
Č. ZAKÁZKY: 16-122
MĚŘÍTKO: 1:100
SOUBOR: ---

OBSAH:

ŘEZY A-A', B-B' - BOURACÍ PRÁCE