C – PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 50



D – PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 50



NÁVRH MOSTU:

SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

NÁVRHOVÁ NORMA: ČSN 73 6201

NAVRŽENÉ BETONY:

SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

KONSTRUKČNÍ BETONY DLE TKP 18:

PODKLADNÍ BETON	C 8/10–X0
ŽB. MONOLITICKÁ OPRAVA OPĚR A KŘÍDEL	C30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÉ LOŽISKOVÉ BLOKY	C30/37–XF4,XD3
ŽB. MONOLITICKÝ PŘÍČNÍK N.K.	C30/37–XF2,XD1
BETONOVÁ MONOLITICKÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA	C30/37–XF2,XD1
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY	C30/37–XF4,XD3
ŽB. MONOLITICKÉ PŘECHODOVÉ DESKY	C25/30–XF1

NEKONSTRUKČNÍ BETONY DLE VL. 2.2:

OPEVNĚNÍ POD MOSTEM NAD 5m OD MOSTU	C25/30nXF3
LOŽE POD OBRUBNÍKY	C20/25nXF3
LOŽE POD DLAŽBU SE SKLONEM DO 10%	C20/25nXF3
LOŽE POD DLAŽBU SE SKLONEM NAD 10%	C16/20nXF1
SPÁROVACÍ MALTA PRO DLAŽBU	M25 XF4
VYÚSTNÍ OBJEKTY, OBRUBY	C30/37–XF4,XD3
BETONOVÝ MONOLITICKÝ PRÁH	C 25/30nXF3
REVIZNÍ SCHODIŠTĚ	C 30/37–XF4,XD3
MEZEROVITÝ BETON	MCB – 8 DLE VL.2.2.

BETONÁŘSKÁ OCEL:

SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ – STÁVAJÍCÍ

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B (10 505(R))

KONSTRUKČNÍ OCEL:

SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

NOSNÁ KONSTRUKCE NENÍ NAVRŽENA

PODRUŽNÉ ČÁSTI POUZE DILATACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYPY OPRAV POVRCHU BETONU:

- Ⅰ. REPROFILACE MONOLITICKÉ ČÁSTI NOSNÉ K–CE – POVRCHOVÁ
- Ⅰa. REPROFILACE MONOLITICKÉ ČÁSTI NOSNÉ K–CE – HLOUBKOVÁ
- Ⅱ. REPROFILACE POVRCHU NOSNÍKŮ – POVRCHOVÁ
- Ⅱa. REPROFILACE POVRCHU NOSNÍKŮ – HLOUBKOVÁ
- Ⅲ. SANACE KOTEV NOSNÍKŮ
- Ⅳ. OPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY – POVRCHOVÁ
- Ⅳa. OPRAVA BETONOVÉ KONSTRUKCE SPODNÍ STAVBY – HLOUBKOVÁ
- Ⅴ. VÝPLŇ KAVEREN
- Ⅵ. DVOUVRSTVÝ NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE
- Ⅶ. OCHRANNÝ NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
- Ⓒ. VÍCEVRSTVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

MĚŘÍTKO: 1 : 50

m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

SO 201 DSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: HAVLÍČKŮV BROD	OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 583 33 JIHLAVA

AKCE: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810–2

OBJEKT: C.3. SO 201 – MOST EV.Č. 03810–2

OBSAH: PŘÍČNÉ ŘEZY MOSTU

STUPEŇ:	DSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	1256–15–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1256
DATUM:	10/2016
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.5.