

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon
Ing. Hamáček
564 602 387

V Jihlavě dne
27. 3. 2017

Veřejná zakázka: **II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602 - 028**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace. :

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č.1

Ve výkazu výměr je pro NK uveden beton C35/45 XC4, ve výkresech a TZ je uváděn C35/45 XF4. Prosíme zadavatele o informaci, který beton je správný.

Reakce zadavatele:

Správný beton je C34/45 – XF 2 podle výkresu tvaru nosné konstrukce.

Dotaz č.2

Ve výkresech B201-5_OP1; B201-7_OP3 je u ložiskových bločků uvedená poznámka, že jsou zhotoveny z plastbetonu. Uchazeč se domnívá, že ložiskové bločky jsou z C30/37 XF4, jak je uvedeno ve zbytku výkresu a plastbeton je pouze podmazání pod samotná ložiska. Prosíme zadavatele o potvrzení. "

Reakce zadavatele:

Ložiskové bločky budou provedeny ze stejného betonu jako opěry, tzn. C30/37 –XF4. Předpoklad tazatele, že plastbetonem budou ložiska pouze podmazána, je správný.

Dotaz č.3

V dokumentaci ani ve VV není specifikováno odstranění stávajícího zábradlí na břehu řeky kvůli umístění SO901 (dočasná technologická lávka) a jeho následné obnovení. Prosíme zadavatele o informaci, zda to není součástí jiné stavební akce, případně o upřesnění dalšího postupu.

Reakce zadavatele:

Odstranění stávajícího zábradlí na břehu řeky kvůli umístění SO901, ani jeho následné obnovení není předmětem veřejné zakázky. Demontáž i obnovení bude provedeno samostatně jeho vlastníkem.

Ing. Pavel Hamáček
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství