

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Ing. Karel Drobil		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Město Červená Řečice				Č. zakázky:	842	Paré č.:	
Obec: Červená Řečice				Datum:	10/2016		
Stavba: II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 - 52,805				Formát:	A4		
				Měřítko:			
				Stupeň:	DSP, PDPS		
Příloha: Dopravně inženýrské opatření				Číslo arch.:	30/15	Číslo přílohy: C 1.7	

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu provádění stavby:

„II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 - 52,805“.

Technická zpráva

Stavba je členěna na tři etapy výstavby:

1/ Kompletní rekonstrukce – SO 101, SO 103, SO 301, SO 401 – vyloučený provoz.

2/ Povrchová úprava – SO 102 – bude prováděč po polovinách.

3/ Místní komunikace a chodníky – SO 104 – bude prováděno při zúžení vozovky.

Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu pro druhý úsek (SO 101).

Objízdna trasa pro tranzitní dopravu je pro oba směry navržena po silnici II/129 a I/34 přes město Humpolec.

Objízdna trasa pro místní dopravu (pod 3,5t a autobusy) je vyznačena pro každý směr zvlášť – ulice jsou ale zachovány obousměrné.

Od Vlašimi uhýbá objízdna trasa vpravo MK 12c, z ní vpravo na MK a po ní zpět na silnici II/112.

Od Pelhřimova uhýbá objízdna trasa na náměstí vpravo MK 1b, z ní se sjíždí vlevo na MK 4c po níž vede zpět na silnici II/112. Na objízdne trase je omezena tonáž. Po dobu výstavby bude doplněna DZ E 13 umožňující průjezd dopravní obsluhy a autobusových link.

Rozmístění značek a vyznačení objízdne trasy je zřejmé z příloženého schématu v měřítku 1:50 000 (dle TP 66/2015).

Na konci úplné uzavírky se osadí příčné zábrany (značky Z2) tak, aby se umožnil vjezd všem vozidlům stavby a zásobování. Z bezpečnostních důvodů se k těmto zábranám instaluje osvětlení s výstražným trojsvětlem.

V prostoru uzavírky se nachází autobusová zastávka. Tato autobusová zastávka se dočasně přemístí před uzavěru v prostoru náměstí.

V rámci přechodného dopravního značení se uvažuje se zásahem do trvalého dopravního značení. Směrové tabule, které by naváděly řidiče do uzavírky a dopravní značky, které budou v rozporu s přechodným dopravním značením, budou zakryté.

Přechodné dopravní značení bude osazeno na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) osazených s dostatečnou stabilitou. Na přechodné dopravní značení budou použity dopravní značky základní velikosti v reflexním provedení. Spodní okraj značek musí být nejméně 60cm nad přilehlým zpevněním (zábrany nejméně 1m nad zpevněním). Značky IS 11b a IS 11c - směrové tabule pro vyznačení objížd'ky, budou otočeny vždy správným směrem! Přechodné dopravní značení musí vyhovovat požadavkům dle TP 66/2015.

Poučená osoba musí usměrňovat provoz i kolem pracovní sestavy strojů a kolem úseků vozovky nezpůsobilých provozu, pokud nebude postačovat označení dopravními značkami! Bezpečnost prováděných prací i okolního provozu zajistí dodavatel stavby.

Po skončení uzavírky se veškeré přechodné dopravní značení odstraní a stávající dopravní značení se uvede do původního stavu.

O omezeném příjezdu k přilehlé zástavbě zpraví dotčené fyzické i právnické osoby zhotovitel stavby způsobem v místě obvyklým, s dostatečným předstihem! Zajistí i informovanost v okolních dotčených obcích!

Náklady na dopravní značení jsou součástí soupisu prací.

Zhotovitel stavby je povinen v době uzavírky zajistit průjezd vozidel záchranné služby a hasičů.


Návrh dopravního opatření byl zpracován s použitím publikací:

- Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 65, z roku 2013,
- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 66, z roku 2015.

V Jindřichově Hradci, dne 27.10.2016

Přílohy:

- Situace tranzitní objížd'né trasy 1 : 50 000
- Situace místní objížd'né trasy 1 : 2 000
- Seznam dopravních značek




DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

"II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 - 52,805"

Seznam dopravních značek


Vzdálenosti na DZ je nutné upravit podle skutečného umístění DZ.



IS11a



IS11a



VLAŠIM

DZ B13 SE DOPLNÍ DZ E13 S TEXTEM MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY

ČERVENÁ ŘEČICE

Na parcelách

PELHŘIMOV

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

"II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 - 52,805"

Situace objízdných tras



UZAVÍRKA



OBJÍZDNÁ TRASA NAD 3,5t



OBJÍZDNÁ TRASA
PRO AUTOBUSY - MK








Měřítko 1: 50 000

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

"II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 - 52,805"

Seznam dopravních značek

Vzdálenosti na DZ je nutné upravit podle skutečného umístění DZ.



pzn.

Komunikace, po které je vedena objízdná trasa pro vozidla do 3,5t, jsou již osazena dopravními značkami, které zakazují vjezd nákladních vozidel nad 3,5t. V případě, že v době využití objízdné trasy nebudou tyto dopravní značky osazeny, osadí se příslušné komunikace touto kombinací dopravních značek.