



**ING. MICHAL ZLATUŠKA *ARCH***

Žerotínova 357  
Jaroměřice nad Rokytňou 675 51  
IČO 64336824  
tel. 603218487  
č. ú. 6630570267/0100  
e-mail m.zlatuska@quick.cz

***stavba***

## **CENTRUM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE**

**program Od myšlenky k výrobku 2**

***oddíl***

### **D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

***zadavatel***

**Kraj Vysočina**

Žižkova 57/1882  
587 33 Jihlava

#### **D. 1.1.1 Technická zpráva**

## OBSAH:

### **a) účel objektu**

### **b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**

1. Urbanistické řešení a architektonické a výtvarné řešení stavby
2. Dispoziční řešení
3. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

### **c) velikostní a kapacitní údaje**

### **d) technické a konstrukční řešení objektu**

#### **1. Stavebně konstrukční řešení**

1. Zajištění staveniště
2. Bourací práce , demontáže
3. Výkopy
4. Základy
5. Svislé konstrukce
6. Vodorovné konstrukce
7. Úpravy povrchů

#### **2. TZB**

#### **3. Požární bezpečnost**

#### **4. Bezpečnost při práci**

### **e) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí**

### **f) požadavky na realizaci stavebních prací**

## **a ) účel objektu**

Stavba dle navrženého řešení patří mezi budovy občanské vybavenosti jako stavba pro vzdělávání a výchovu dle § 2 odst.1 písm. k ) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Předmětem projektu je instalace technických a technologických zařízení v rámci projektu ROP „ Od myšlenky k výrobku 2 “ a vytvoření centra obnovitelných zdrojů pro potřeby výuky studentů na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a s tím související realizace nezbytných stavebních a technických úprav.

Technologie nebudou sloužit pro připojení k distribuční síti elektrické energie, instalované systémy budou využívány výlučně pro výuku studentů v předmětu technická zařízení budov. Zařízení není určené pro komerční provoz a nebude napojeno na stávající energetické a topné systémy školy.

## **b) zásady architektonického a výtvarného řešení, řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**

### **1. urbanistické a architektonické řešení**

Rozsahem stavebních prací ( osazení technologických zařízení a vybudování vrtu pro tepelné čerpadlo ) nedojde k žádným zásahům do stávajícího urbanistického řešení a členění školního areálu. Urbanistické řešení bude zachováno ve své stávající podobě beze změn a úprav.

Jelikož budou navržené technologie instalovány v nezastavěné ploše vnitřního nádvoří na samostatných ocelových konstrukcích nedojde ani k úpravě a ovlivnění architektonického výrazu jednotlivých objektů školního areálu.

### **2. dispoziční řešení**

Stávající dispoziční ani provozní řešení nebude navrženými stavebními úpravami dle tohoto projektu nijak dotčeno.

### **3. užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**

Dle rozsahu navržených stavebních úprav nespadá navržená stavba do působnosti vyhl. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Požadavky zmíněné vyhlášky se k danému stavebnímu řešení nevztahují.

## **c) velikostní a kapacitní údaje**

Navrženým rozsahem stavebních prací nedojde ke změnám stávajících kapacit objektu.

## **d) technické a konstrukční řešení objektu**

### **1. Stavebně konstrukční řešení**

#### **1 Zajištění staveniště**

Zajištění a příprava staveniště budou provedeny podle POV, který zpracuje zhotovitel před zahájením stavební činnosti ve spolupráci s určeným koordinátorem BOZP.

Základní požadavky na zpracování POV jsou specifikovány v oddílu B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

#### **2. bourací práce, demontáže**

Pro realizaci stavebního záměru instalace technologických zařízení centra OZE bude nezbytné realizovat dílčí bourací práce a demontáže. Jedná se o provádění prostupů a drážek pro instalaci navržených technických a technologických zařízení. **Realizace stavebních úprav musí být provedena vždy mimo nosné železobetonové konstrukce, které nesmí být stavební realizací nijak dotčeny !**

Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:

- o ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);
- o odpojení všech dotčených rozvodů a zařízení;
- o zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením);

---

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více čtami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.

**Před zahájením bouracích prací zpracuje zhotovitel konkrétní technologický a pracovní postup včetně stanovení způsobů statického zajištění dotčených konstrukcí. Tento postup bude před zahájením realizace odsouhlasen investorem a určeným koordinátorem BOZP**

---

*- v případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace*

*- veškeré stavební úpravy budou provedeny s největší opatrností a v minimálním potřebném rozsahu tak, aby nedocházelo k nadměrnému narušení konstrukcí*

- před realizací stavebních úprav bude provedena detekce, případně sondáž ke zjištění případných podomítkových vedení rozvodů TZB, tak aby nemohlo dojít stavební realizací k jejich poškození. Pokud budou v místech navržených stavebních úprav zjištěny stávající rozvody TZB, bude nutné nově navržené trasy upravit dle zjištěných skutečností
- kruhové prostupy stěn budou provedeny odvrtním jádrovými vrty ( před realizací vrtu vždy sondou stanovit místo mimo nosné prvky - překlady, žb věnce, ocelové výztuže konstrukcí tak, aby nemohlo dojít k jejich narušení )

### **3. výkopy**

Výkopové práce budou prováděny v souvislosti s budováním nových základů ( viz níže ) a realizací podzemních rozvodů tepelného čerpadla. Výkopy v obestavěném prostoru budou prováděny ručně, výkopy na volném prostranství strojně. Při výkopových pracích nesmí dojít k podkopání stávajících základových konstrukcí !

Před započítím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním, trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 222/1994 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových, technologických ( zásobníková stanice kyslíku a rozvody kyslíku ) a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí vhodného náradí a za dozoru.

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutýčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.

Na základě skutečného stavu podloží budou stanoveny konkrétní způsoby zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem apod.

Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným v jednotlivých oddílech projektu - zpravidla svahováním či pažením, a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m ( technické požadavky na provedení pažení - příložného, zátažného, hnaného, záporového, štetových stěn apod. musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci ).Provádí-li se výkopy se sešikmenými stěnami, sklon svahu výkopu určí projektant případně odpovědná osoba zhotovitele na místě dle skutečného stavu podloží.

Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení.

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.

Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.

U vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením. Pokud do vrtu vstupuje pracovník, musí být vrt po celé délce zapažen, pracovník vybaven POZ, ověřen stav případných škodlivin s výslednou přípustnou hodnotou a po celou dobu jeho činnosti ho musí zajišťovat nejméně dva pracovníci.

Výkopové práce je nutno provádět podle ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících i překládaných inženýrských sítí apod. Při provádění, zemních prací - výkopů rýh pro drenáže, šachet pro vpusti je nutno respektovat ochranná pásma podzemních vedení, výkopy provádět opatrně - ručně. V případě dotčení vedení nebo při zjištění závad na vedeních či na jejich ochranách je nutno ihned uvědomit příslušné správce a dohodnout s nimi nápravu. Výkopy hlubší než 1.50 m musí být opatřeny pažením. Pažením musí být opatřeny veškeré výkopy v zeminách zvodnělých a v jílech! Veškeré výkopy v blízkosti zástavby je nutno provádět postupně, po úsecích, protože při odkopávkách v blízkosti základů, opěrných konstrukcí nebo strmých svahů může dojít ke ztrátě stability budov - hrozí nebezpečí zřícení! Každý další úsek je možno vykopávat po zasypaní a zhutnění úseku předchozího.

Rovněž hrozí vniknutí srážkové vody do základové spáry ( HTU svahovat 2% od objektů ). Proto je nutno postupovat pokud možno rychle a s ohledem na počasí.

Zemní práce v blízkosti kabelových i jiných podzemních vedení je nutné provádět podle platných předpisů tak, aby nedošlo k jejich poškození

*- v případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace*

### ***Ochrana výkopů před zaplavením vodou:***

Zhotovitel musí chránit všechny výkopy před zaplavením vodou způsobeným povodněmi, průtržemi mračen anebo jinými příčinami tak, aby stavební práce byly vykonávány v optimálních podmínkách. Zhotovitel musí též zabezpečit, nainstalovat a udržovat v činnosti stroje, čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení potřebná pro odvedení akumulované vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to po dobu stanovenou stavebním dozorem. Musí ihned odvést záplavové vody mimo oblast pracovní činnosti, a to takovým způsobem, aby nebyly způsobeny žádné škody. Při vlastním provádění zemních prací se musí postupovat tak, aby nedocházelo k zamokření pracoviště. Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby předešel podemletí jakékoliv části provedených výkopů a majetku čerpanou vodou. Potřebná zařízení na čerpání a odvedení vody musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu výstavby

### ***Ochrana základové spáry:***

Základovou spáru je nutno otevírat těsně před postupem dalších stavebních prací tak, aby nebyla znehodnocována případnou nepřízní klimatických a povětrnostních podmínek a stavebním provozem. Zvláštní péči je třeba věnovat ochraně základové spáry po dobu nepříznivých klimatických podmínek, zejména při deštivém počasí. Jestliže je hloubeným zářezem zastížena kombinace souvrství, ze kterého vyvěrá voda ze svahu zářezu, je nutno tuto vodu odvést mimo zářez. Potenciálním místem vyvěrání je zejména styk propustných a nepropustných vrstev. V případě stavební jámy je nutno vodu odčerpávat.

### ***Pažení***

Pažení stěn hloubených výkopů zajistí zhotovitel všude tam, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno v dokumentaci stavby anebo určeno stavebním dozorem. V ostatních případech záleží na úvaze zhotovitele, zda použije pažení, vysvahování nebo jiného způsobu zajišťujícího bezpečnost a stabilitu na staveništi a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit poklesu okolního území, znemožnit sesuv stěn výkopů a zabránit ohrožení stability hotových nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí být takové, aby dávaly potřebný pracovní prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací. Pokud se změní stabilita horniny v průběhu prací, je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah pažení podle skutečných poměrů na staveništi. Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a ocelových štětových stěn upravují příslušné čl. ČSN 733050.

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno na celou výšku po úroveň stávajícího terénu event. upraveného terénu, pokud není stanoveno jinak.

## ***4. základy***

Stávající základy budou ponechány beze změn a jakýchkoliv úprav.

Pro osazení suchého chladiče bude nutné realizovat nové roznášecí konstrukce. Jsou navrženy základové patky, které budou vybetonovány z betonu C20 do nezámrzné hloubky a při terénu doplněny o roznášecí žb desku z betonu C25 s výztuží KARI síť 100/8 x 100/8 při horním a spodním okraji s krytím 50mm. Základová deska bude vybetonována na hutněný

kameninový podsyp. Po provedení výkopů bude přizván projektant k ověření geotechnických podmínek.

### **5. svislé konstrukce**

Stávající svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovým skeletem a zděnými konstrukcemi. Tyto konstrukce jsou ponechány beze změn, vyjma realizace nezbytných stavebních úprav zděných konstrukcí ( prostupy, drážky ). Nové svislé konstrukce nejsou navrhovány.

- po uložení chrániček případně instalací a jejich případných dotěsnění budou realizované stavební úpravy dozděny z cihel plných na průmyslově vyráběnou vápenocementovou zdící maltu třídy pevnosti M10

Při provádění svislých zděných konstrukcí postupovat zejména v souladu s ČSN P ENV 1996-1-1 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí, část I-I: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce a ČSN P ENV 1996-2, část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo – Část 1 malty pro vnitřní a vnější omítky a ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2 malty pro zdění.

Pomocné výrobky provést v souladu s ČSN EN 845-1 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 1 spony, tahové pásy, třmeny pro stropnice, konzolky.

### **6. vodorovné konstrukce**

Stávající vodorovné nosné konstrukce jsou ponechány bez jakýchkoliv změn a úprav.

Nové vodorovné konstrukce nejsou navrhovány.

### **7. úpravy povrchů**

#### **Povrchové úpravy vnější**

Opravy stávajících omítek a omítky nových vyzdívek budou v exteriéru realizovány průmyslově vyráběnou jednovrstvou vápenocementovou omítkou s hrubě strženým povrchem. Omítky budou aplikovány na systémový přednástřík.

#### **Povrchové úpravy vnitřní**

Opravy stávajících omítek a omítky nových vyzdívek budou v interiéru realizovány průmyslově vyráběnou minerální jádrovou omítkou se štukovou úpravou. Omítky budou aplikovány na systémový přednástřík.

**APLIKACI OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ A NÁTĚRŮ VČETNĚ PŘÍPRAVY PODKLADU PROVÉST PODLE MONTÁŽNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ UDÁVANÝCH VÝROBCEM. CELÁ SKLADBA SOUVRSTVÍ BUDE VŽDY PROVEDENA VÝHRADNĚ Z MATERIÁLŮ JEDNOHO VÝROBCE**

## **2. TZB**

Veškerá zařízení TZB budou realizována dle samostatných oddílů této projektové dokumentace.



### **3. Protipožární opatření**

Protipožární opatření realizovat podle samostatného oddílu této projektové dokumentace D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

*- v případě rozdlů nebo nejasností mezi jednotlivými oddíly této projektové dokumentace je je nutné bezprodleně přizvat projektanta k vysvětlení. Obecně platí, že musí být dodrženy veškeré požadavky stanovené Požárně bezpečnostním řešením !*

### **4. Bezpečnost při práci**

#### **1. Všeobecně**

Při veškerých stavebních pracích je nutno bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména vyhlášku č.309/2006 Sb. ve znění vyhl. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

**Při jednotlivých pracích postupovat vždy podle příslušných platných norem a zákonných ustanovení a v souladu s plánem BOZP, který bude zpracován oprávněnou osobou před zahájením stavebních prací.**

#### **2. Péče o bezpečnost práce v průběhu výstavby**

Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a technologických zařízení. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a podmínky provádění prací v ochranných pásmech, které stanoví zákonná opatření a majitelé případně správci sítí a technologických zařízení ! Před zahájením prací v ochranných pásmech bude pro každou jednotlivou činnost zpracován zhotovitelem ( ve spolupráci s majitelem případně provozovatelem dotčeného technického nebo technologického zařízení ) konkrétní technologický postup, který bude předložen k následnému odsouhlasení majiteli případně provozovateli zařízení. Veškeré práce v ochranných pásmech je možné provádět po odsouhlasení navrženého technologického postupu a vydání „ pracovního povolení “ majitelem případně provozovatelem zařízení, jehož ochranné pásmo je dotčeno !

Veškeré práce budou provádět proškolení pracovníci s odpovídající kvalifikací.

Zhotovitel provede taková opatření aby v průběhu výstavby nemohlo dojít ke vstupu neoprávněných osob na staveniště a do ohrožených prostor a v případě dočasného používání strojů a mechanismů vně oploceného staveniště také do manipulačních a operačních prostorů těchto zařízení.

Při vjezdu případně výjezdu mechanismů ze staveniště budou zhotovitelem provedena opatření zabraňující případnému ohrožení dopravy a osob na přilehlých komunikacích tak, aby provoz na těchto komunikacích byl co možná nejméně omezen.

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení navrhovaná dodavatelem stavby budou konzultována s investorem a projektantem. Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování bezpečnosti práce. Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací

**Konkrétní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně návrhu veškerých opatření vedoucích k ochraně zdraví na staveništi budou detailně zapracovány v samostatném PLÁNU BOZP, kterým se bude zhotovitel v průběhu výstavby bezpodmínečně řídit.**

#### **e) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí**

Do stávajících systémů ochrany objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí nebude zasahováno.

Veškerá instalovaná zařízení musí být v exteriéru umístěna v ochranném úhlu jímáčů dle ČSN EN 62305.

Nové kovové konstrukce budou bezpotencionálně pospojeny dle příslušné ČSN. Realizace bude provedena výlučně oprávněnou osobou dle příslušných předpisů a po jejím ukončení bude vyhotovena odpovídající revizní zpráva.

#### **f) požadavky na realizaci stavebních prací**

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN a předpisů..

Vlastní staveniště musí být ohrazeno, za snížené viditelnosti osvětleno, zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při provádění prací za provozu zajistí bezpečnost prací i okolního provozu zhotovitel. Musí být vymezeny – vyznačeny a ohrazeny bezpečné koridory pro pohyb pěších.

Zhotovitel stavby každodenně a vždy podle potřeby vyčistí veškeré nečistoty, které způsobil mimo vyhrazený pracovní prostor!

- **veškeré typové výrobky zabudovat vždy podle návodů, montážních a technologických pokynů udávaných výrobcí jednotlivých výrobků, k jejich montáži a zabudování používat předepsané materiály, doplňkové systémové výrobky apod.**

Pro maximální eliminaci možného znečištění budou používána jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující nepřekračování stanoveného emisního limitu. Při přepravách sypkých a suchých substrátů budou zakryty nákladní prostory vozidel plachtami a udržována čistota staveniště i na příjezdových komunikacích zametáním a kropením vodou.

Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů okolních staveb z období výstavby lze pro realizaci doporučit dodržování následujících zásad:

- veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický limit hluku pro tento časový interval  $L_{Aeq,s} = 65$  dB),

Při výstavbě nebudou používána zařízení nebo strojní vybavení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo vlivů na stabilitu stavebních objektů.

Provádění stavebních prací se řídí ustanoveními NV 591/2006 Sb. Příl. č.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.

Dodavatel stavby bude postupovat podle všech platných zákonných ustanovení a vyhlášek a ČSN v plném rozsahu. Veškerá ustanovení platných předpisů a zákonných norem je bezpodmínečně nutné dodržovat i v případě že tato ustanovení nejsou touto projektovou dokumentací zmíněna nebo citována!

V případě jakýchkoli nejasností v projektové dokumentaci je třeba bezprodleně přizvat projektanta ke konzultaci, stejně jako v případě stavů stavby, které autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací bude považovat za nebezpečné ze statického hlediska či jiného hlediska ( stav a kvalita podloží neodpovídající předpokladům této projektové dokumentace, zachycení nezakreslených sítí TI, nepředpokládané podzemní konstrukce či prvky apod )