

1. REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

| | | |
|------------------|---|---|
| Název akce | : | MĚSTO BRTNICE, MÍSTNÍ ČÁST PŘÍSEKA Kanalizace v komunikaci KSUS II/405 |
| Místo stavby | : | k.ú. Příseka |
| Okres, Kraj | : | Jihlava, Vysočina |
| Investor | : | Město Brtnice |
| Dodavatel stavby | : | bude upřesněn |
| Provozovatel | : | Město Brtnice |
| Stavební objekt | : | SO 050 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – 2. ETAPA |
| PŘÍLOHA | : | Technická zpráva |

2. ÚVODEM

Společná úvodní část k připravované stavbě je totožná pro všechny stavební objekty, je uvedena v Souhrnné technické zprávě, příl.: B.1.

2.2. PRÁCE PRŮZKUMNÉ

Práce průzkumné vykonané v rámci předprojektové a projektové přípravy stavby jsou uvedeny společně pro všechny stavební objekty v Souhrnné technické zprávě, příl.: B.1.

2.3. TECHNOLOGICKÉ A PRACOVNÍ POSTUPY, ŘÍZENÍ A KOORDINACE STAVBY VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY

Apriori se předpokládá, že v obsahové a věcné správnosti jsou zadavatelem dokumentace, resp. třetími subjekty vůči zadavateli a zpracovateli dokumentace, poskytnuté podklady a pokyny ke zpracování dokumentace.

Apriori se předpokládá, že dokumentace vyjadřuje v textových a výkresových částech záměr investora, se kterým byl tento v průběhu jeho zpracování projednán a se kterým je tento vyhovujícím způsobem seznámen a rozumí jeho předmětu a obsahu.

V případě přenosu činností a prací pro výběr zhotovitele, resp. pro technický dohled investora /TDI/ jiným subjektem, je se záměrem investora vyhovujícím způsobem seznámen i subjekt pověřený k výběru zadavatele, resp. TDI /technický dohled investora/.

Zadávací podmínky mohou obsahovat ze strany investora stavby a osobu pověřenou výběrovým řízením za zadavatele stavby doplnění požadavků technických, časových a právních náležitostí neupravených touto dokumentací, resp. upravených pouze okrajově k době dokončení PD či dopřesňující požadavky na dodávku díla ze strany zadavatele či jím pověřeného subjektu.

Apriori se předpokládá, že výběrové řízení pro výběr zhotovitele bude vedeno způsobem takovým, aby uchazeč stavby mohl být plně seznámen se záměrem investora, včetně textové, výkresové a kompletní dokladové části k PD.

Apriori se předpokládá, že stanovené zahájení stavby a doba poskytnutá zhotoviteli k její realizaci, tj. k termínu jejího předání zadavateli, včetně všech požadovaných úkonů a prací potřebných pro její předání, bylo možné dodržet obecné technologické postupy stavby daného charakteru, metodické postupy výrobců materiálů určených k zabudování do stavby, včetně opatření dle vztahujících se legislativě BOZP, které vyžaduje rozsah a charakter stavby, vše ve vazbě na předpokládané klimatické a atmosferické podmínky, nutné průzkumy a činnosti, a technologické postupy, které mohou ovlivnit či pozdržet stavbu.

Obecně se předpokládá, že zadavatel stavby předepíše vůči zhotoviteli stavby podmínku na seznámení se s projektovou dokumentací a současně zorganizuje prohlídku stavby pro obeznámenost uchazeče o dodávku s poměry staveniště.

V průběhu, kterékoliv fáze zpracování nabídkové ceny se předpokládá ve vazbě na požadovanou odbornost uchazeče o dodávku stavby, že tento vznese dotazy či požadavky k upřesnění, pokud mu nebude zcela jasný a srozumitelný záměr investora či jeho dílčí část, vše pro potřebu dopřesnění nejasností před podáním nabídky.

Apriori se předpokládá, že zhotovitel stavby přistoupí k této aktivně a to z hledisek

- přípravy nabídky na zhotovení prací
- včasného zajištění objednávek potřebných materiálů pro zadání do výroby či dodávky
- organizace a koordinace prací na jednotlivých objektech stavby a k nim přidruženým činnostem /VRN/, staveništní a mimostaveništní dopravy, apod. ve smyslu vedení stavby pro zajištění rozsahu prací v požadovaných termínech a kvalitě dokončeného díla
- v souvislosti s termíny požadovanými zadavatelem na realizaci stavby, či její části, se vyjádří zhotovitel k rozsahu prací, technologickým postupům a činnostem ve vazbě ke své odbornosti a kapacitám, a to ve smyslu, že je s dokumentací obeznámen a že požadovaný rozsah prací a souvisejících úkonů a činností, je reálné zajistit a to v obvyklé kvalitě na dodávku díla, případně pro dodržení všech stanovisek uvedených ve stavebním povolení či ve vyjádřeních v dokladové části PD, včetně dodržení všech technologických postupů a BOZP, vše s cílem zajistit předmět stavby, tj. záměr investora k jeho plné spokojenosti a bezpečnosti a hospodárnosti provozu

3. SO 050 VRN - PRÁCE PŘÍPRAVNÉ KOORDINAČNÍ A PŘIDRUŽENÉ

3.1. ÚVODEM

Stavební objekt SO 050 Vedlejší rozpočtové náklady /VRN/ se zahrnuje do PD pro stanovení okruhu souvisejících prací s vlastní stavbou, kdy požadavek na jejich výkon či zajištění bezprostředně souvisí s plněním předmětu díla, a které je nutné vykonat před zahájením stavby, při jejím provádění stavby, před uvedením do provozu či předání zadavateli..

Práce se částečně prolínají nebo navazují na práce související s GZS v rámci Zásad organizace výstavby.

Práce a činnosti jsou rozdělené na práce zajišťované a hrazené investorem samostatně, tj. odděleně od stavby, tyto práce nejsou předmětem rozpočtu stavby a výkazu výměr a práce zajišťované zhotovitelem stavby.

Výčet prací zajišťovaných investorem samostatně :

- 1) Náklady na záchranný archeologický výzkum, tzn. rozpočet / výkaz výměr = 0
- 2) Náklady na činnost koordinátora BOZP, tzn. rozpočet / výkaz výměr = 0
- 3) Náklady na činnost technického dozoru investora, tzn. rozpočet / výkaz výměr = 0
- 4) Náklady na činnost projektanta a rozpočtáře v rámci aut. dozoru stavby, tzn. rozpočet / výkaz výměr = 0
- 5) Náklady na medializaci a propagaci stavby, tzn. rozpočet / výkaz výměr = 0

Výčet prací zajišťovaných zhotovitelem stavby v rámci SO 050, včetně stanovení nákladů na jejich výkon či zajištění :

- 1) Náklady na „papírový“ dotisk / dotisky / dokumentace či jejich dílčích částí.
- 2) Náklady na dopracování vybraných oddílů dokumentace do stupně prováděcí či dílenské dokumentace.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 3) Náklady na vypracování harmonogramu stavebních prací pro stavbu, případně harmonogramu pro etapizaci stavby s jeho průběžnou aktualizací, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem, DOSS /dotčenými orgány státní správy/ a koordinátorem BOZP.
- 4) Náklady na pasportizaci nemovitostí, objektů, konstrukcí a porostů přilehlých ke stavbě, příp. k přilehlých ke staveništním dopravním cestám (exteriér, interiéru, sklepní prostory) s důrazem na stávající stav konstrukcí a případných poruch konstrukcí, včetně jejich zadokumentování,

výstupní popisná zpráva k jednotlivým nemovitostem, objektům, konstrukcím a porostům doložená fotodokumentací s datem a časem pořízení, ve vazbě na zjištěné poruchy konstrukcí se závěrečným vyhodnocením k předmětné stavbě odpovědnou osobou, před stavbou, v průběhu stavby a po dokončení stavby.
- 5) Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika stavebních konstrukcí na stavbě před zahájením zemních prací, v průběhu provádění vlastní stavby pro jednotlivé pracovní úseky v rámci stavby pro odsouhlasení či upřesnění technologických postupů, možného užití techniky a strojního vybavení, určení délky pracovních úseků a pro návrh případných opatření, ve vazbě na pasportizaci domů, objektů a konstrukcí dle bodu č. 3 pro neohrožení nebo zajištění stability objektů a konstrukcí a pro stanovení opatření pro zamezení vzniku poruch na nich, případně pro stanovení opatření pro zajištění nezvětšování se poruch, pokud byly tyto na konstrukcích byly před stavbou zjištěny

- 6) Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa na stavbě pro průběžné mapování skladby geologického podloží v rozsahu stavby se závěrečným vyhodnocením geologie území písemnou zprávou, s důrazem na ověření tříd těžitelnosti hornin dle ČSN, vyhodnocování vytěženého materiálu pro možnost jeho zpětného využití s ohledem na skladbu, zastoupené frakce a jeho hutnitelnost pro požadované stupeň hutnění předepsaný pro oddíl opravy komunikace a zpevněných ploch.
- 6.1.) Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa pro zajištění a organizaci pasportizace vodních zdrojů a vyhotovení technol. postupů a návrhů opatření pro zajištění jejich ochrany před poklesem vydatnosti nebo snížení kvality ve zdrojích
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 7) Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek.
Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány.
V případě, že ukládání hmot bude vyžadovat vyjádření DOSS /dotčených orgánů státní správy/, jsou předmětem položky rovněž náklady na jejich zajištění.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 8) Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na stavenišť, pro odvoz zemin a přísun materiálu potřebného k realizaci stavby, včetně míst pro jeho skládání a dočasné uložení před zabudováním do stavby, (materiál trubní, prefabrikáty šachet, beton, podsypy, obsypy, zásypy, materiál pro vrstvy komunikace a materiál potřebný pro realizaci stavby), projednání s vlastníky a správci komunikací ve vazbě na konstrukce komunikací, mostů, propustků apod., s ohledem na jejich stav a únosnost, ve vazbě na druh, rozměry, hmotnost, poloměr otáčení techniky navržené zhotovitelem k realizaci stavby
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 9) Náklady na projednání návrhu objízdných tras a dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, příp. další/, odsouhlasení návrhu a realizace pro reálný čas a okolní podmínky v době realizace stavby. Položka zahrnuje zřízení a přemístění provizorní zpevněné plochy z panelů, včetně nájezdu a sjezdu, (pouze pro osobní vozidla místních občanů) – dle potřeby.
- 10) Náklady na zřízení, přemísťování a rušení dočasného dopravního značení, včetně nákladů za poskytnutí či pronájem dopravních značek, zábran a ostatního souvisejícího zařízení a příslušenství.
- 11) Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky trubního materiálu, materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů, apod.).
Doporučuje se osazení min. 1 mobilní buňky na stavenišť pro výkon kontrolních dnů a případných pracovních porad, místo buňky bude určeno zhotovitelem na základě projednání s vlastníkem pozemku vybraného místa.
Do buňky se doporučuje instalace PC odpovídajících parametrů s odpovídajícím programovým vybavením pro možnost prohlížení digitálně předaných PDF podkladů, možnost jejich zvětšení pro orientaci se v nich a pro možnost výtisku vybraného detailu ze situačních podkladů.
Projednání a připojení buňky na síť NN, případně zajištění alternativního řešení / notebook, tisky detailů, apod./
Minimální předepsané sociální zařízení – mobilní chemické WC se zajištěním vývozu v případě potřeby.
Vše rozsahu souvisejících nákladů a případných poplatků za užívání či nájem ploch.
- 12) Úhrada poplatků vyplývajících z položky č.11.“
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 13) Náklady na projednání a realizaci dočasného připojení GZS na síť ZTI
- 14) Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení ploch GZS, či jeho dílčích částí.
- 15) Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení provizorních ploch, sjezdů, přejezdů a příjezdů ke staveništi či skládkám (panel, šterky, ost. sypké mater.)
- 16) Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby
- 17) Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových cedulí pro zajištění legislativně předepsaného označení stavby /STAVBA POVOLENA/, (osazení z každé přístupové strany na stavenišť) a příkazových cedulí pro vymezení pohybu chodců či vozidel po staveništi (osazení dle potřeby pracovního úseku v rámci etapy stavby), náklady na osazení, přemístění a zrušení cedulí

- 18) Náklady na pořízení či pronájem přechodových lávek pro chodce min. šířky 0,90 m s bezpečnostním zábradlím a plechem do výšky min. 0,15 m nad podlahu v konstrukčním a materiálovém provedení vhodném pro využití dle zásad bezbariérovosti ve smyslu vztahujících se předpisů.
- 19) Náklady na pořízení či pronájem přejezdových lávek pro vozidla do 3,5 t v případě potřeby na jejich zřízení. Osazení, přemísťování a zrušení.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 20) Náklady na projednání předávacích míst / shromaždišť nádob TDO a režimu vývozu TDO ve vazbě na harmonogram prací a náklady na přepravu nádob TDO z objektů nepřístupných po dobu stavby pro svozový vůz, na určená místa, včetně návratu nádob do nemovitostí po jejich vyprázdnění odvozcem odpadu.
- 21) Náklady na dohled a kontrolu staveniště a zajištění úkonů pro dohled a ošetření provizorních konstrukcí mimo pracovní dobu.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 22) Náklady na uzavření smlouvy a zajištění součinnosti zhotovitele a provozovatele vodovodu a kanalizace v rozsahu vzájemné dohody, příp. smlouvy, mimo nákladů na laboratorní analýzy vody a nákladů za vodné a stočné při zkouškách vodovodních řadů (tlaková zkouška, dezinfekce, zkouška průchodnosti a proplach) a kanalizačních stok (zkouška vodotěsnosti).
Součinnost zhotovitele a provozovatele VaK bude zahrnovat veškeré úkony provozovatele VaK a jejich vzájemnou koordinaci při stavbě, které souvisí s odstavováním, přepojováním, propojováním a zprovoznováním, vodovodních řadů a přípojek a kanalizačních stok či přípojek, pokud si tuto součinnost vnější vztahy, vazby či vztahované předpisy k problematice stavby vyžadují.
- 23) Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby se správci ostatních sítí.
DTTO jako u pol. č. 22 se správci ostatních sítí
- 24) Laboratorní vzorky vody - ÚR (Úplný rozbor vody) dle Vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 25) Laboratorní vzorky vody - KR (Krácený rozbor vody) dle Vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 26) Laboratorní vzorky vody - RR dle Vyhl. č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zajištění činností dle pol. 24, 25, 26 - NUTNOST V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 27) Náklady na zajištění náhradního zásobení vodou
- 28) Náklady na vytyčení navrhované trasy budované liniové sítě, příp. stavebních objektů v rozsahu vytyčovacíh bodů dle PD, společně pro celou stavbu.
Rozsah a počet vytyčovacíh bodů je předmětem dokumentace.
Součástí položky je vysazení a údržba pomocného pevného bodu stanoveného nivelací na každém okraji staveniště pro možnost doměřování nivelet a provádění kontrol realizace.
- 29) Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic v terénu staveniště
Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic z podkladů dle evidence katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu odpovědným geodetem v terénu staveniště.
Specifikace :
Vytyčení a stabilizace parcelní hranice geodetem dle podkladů KN, protokol o správnosti vytyčení, stabilizace plastovými mezníky, 100 bm parcelní hranice, terén přehledný. Skutečný rozsah vytyčení bude dopřesněn v průběhu stavby, cena za vytyčení bude dovozena z jednotkové ceny předmětné položky.
- jedná se o předem nedefinovanou položku z hlediska počtu m.j., u které bude účtováno skutečné provedení
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 30) Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic z podkladů dle evidence katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu odpovědným geodetem v terénu staveniště
Specifikace :
Vytyčení a stabilizace parcelní hranice geodetem dle podkladů KN, protokol o správnosti vytyčení, stabilizace plastovými mezníky, 100 bm parcelní hranice, terén nepřehledný. Skutečný rozsah vytyčení bude dopřesněn v průběhu stavby, cena za vytyčení bude dovozena z jednotkové ceny předmětné položky.
- jedná se o předem nedefinovanou položku z hlediska počtu m.j., u které bude účtováno skutečné provedení
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

- 31) Náklady na polohové a hloubkové vytyčení /opakované vytyčení/ stávajících sítí a zařízení správců sítí zastoupených v území staveniště. Vytyčení bude provedeno správcem příslušné sítě před zahájením zemních prací předmětné stavby.
- Opakované vytyčení bude hrazeno investorem pouze v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacími znaky původního vytyčení v terénu staveniště, pokud zhotovitel nenese vinu na znehodnocení původního vytyčení. V opačném případě hradí zhotovitel opakované vytyčení v potřebném rozsahu samostatně a ve své režii.
- 32) Náklady na průzkumné sondy, terén nezpevněný, horn. 1-4, sonda 1,5 x 1,5 x 2 m, zpětný zához a zahutnění. Náklady na kopané sondy strojně s ručním dočištěním, poloha sondy bude dopřesněna v průběhu stavby, zpětná oprava povrchu se stejným krytem a užitnou hodnotou
- 33) Náklady na průzkumné sondy, terén zpevněný /živice - penetr. makadam, příp. asfaltobet./, výřez živичné vrstvy, výkop, horn. 1-4, sonda 1,5 x 1,5 x 2 m, zpětný zához, šterkové vrstvy, vrchní vrstva.
- 34) Náklady na průzkumné sondy, terén bez rozlišení, vrtaná sonda s výnosem jádra a petrografickým vyhodnocením a závěrečnou zprávou, DN 150, zpětný zához.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 35) Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí a zařízení, systém Microstation. Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí a objektů dle jednotlivých SO, včetně nákladů na dopravu a opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál po stavebních objektech. Počet tisků - dopřesní investor, CD s výstupem dat v otevřeném formátu *.dgn., *.dwg. *.doc, *.jpeg a formátu pro archivaci pdf
- 36) Náklady na vypracování geometrických plánů geodetem - položka A) – stavby, objekty
- Náklady na vypracování GP vybudované stavby /objekty, areály, stavby/ vůči jednotlivým pozemkům pro vnos nově vzniklých či oddělov. pozemků do evidence KN, příp. pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do KN.
- vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby
 - u stavby objektů, areálů, staveb je dáno jednoznačně a je předmětem v objemu 100 % vybudované stavby
- 37) Náklady na vypracování geometrických plánů geodetem - položka B) – věcná břemena služebnosti sítí
- Náklady na vypracování GP vybudované stavby /objekty, areály, stavby/ vůči jednotlivým pozemkům pro vnos pro vnos věcných břemen /služebností/ do evidence KN.
- 100 bm vytyčení hranice dle evidence KN příslušného KÚ, terén přehledný i nepřehledný, protokol
 - vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby
 - u liniové stavby se jedná o předem nedefinovanou položku, u které bude účtováno skutečné provedení
- 38) Dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentace skutečného provedení dle stavebních objektů (objekty + liniové sítě) :
- opravené Situace, podélné profily, kladečská schemata
 - zpracování blokových a liniových schémat elektrorozvaděčů
 - soupis strojů a zařízení a jejich štitkových výkonů
 - rozsah je dán charakterem stavby
- 39) Dokumentace skutečného provedení přípojek /opravené Situace, podélné profily, kladečská schemata, předepsaná fotodokumentace a přípojkové karty, atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation pol. 38./
- 40) Náklady na vypracování provozního řádu.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.
- 41) Velkoplošný informační panel
- Velkoplošný informační panel - provedení dle technických podmínek poskytovatele dotace, platných v době konání výběrového řízení.
- Požadavek na dodávku a montáž bude uveden zadavatelem samostatně v zadávací dokumentaci, pokud je tento požadován.
- NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.*
- 42) Stálá informační cedule (Trvalá pamětní deska).
- Požadavek na dodávku a montáž, včetně materiálové specifikace bude uveden zadavatelem samostatně v zadávací dokumentaci.
- NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.*

43) Náklady na staveništní a mimostaveništní dopravu v rozsahu potřebném pro realizaci stavby.

Ostatní náklady na staveništní a mimostaveništní dopravu potřebné pro zajištění realizace a chodu stavby. Do nákladu nepatří náklady spojené s položkou přesuny hmot, které jsou zahrnuty samostatnou položkou u jednotlivých stavebních objektů.

44) Koordinace výstavby – náklady na vyvolání kontrolních dnů, komunikaci a součinnost s dotč. stranami.

Poznámka :

Text položek uvedený v SO 050 VRN je přenesen do oddílu rozpočtu / výkazu výměr, dosazeny jsou předpokládané výměry, předloženo k nacenění uchazečům o dodávku stavby.

Nevylučuje se nutnost změny počty m.j., fakturace bude dle skutečnosti.

Jihlava, březen 2016