


SITUACE  
1:250



## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

NÁVAZNOST TRAS PRO PĚŠÍ

POZNÁMKA: ŘEŠENÝ CHODNÍK ZAJISTÍ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PĚŠÍ DOPRAVY, KTERÁ VE STÁVAJÍCÍM USPOŘÁDÁNÍ VYUŽIVA SILNĚ DOPRAVNĚ ZATÍŽENOU SILNICI II/354

ŠÍŘKA (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - článek 1.0.2)

ŠÍŘKA CHODNÍKU SPLŇUJE POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ ŠÍŘKU 1,50m

**PŘEKÁŽKY** (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - článek 1.2.1, 1.2.2)  
V TRASE ŘEŠENÉHO CHODNÍKU NEJSOU ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY (SLOUPY, DOPRAVNÍ ZNAČKY, STOŽÁRY, APOD.)

**PODÉLNÝ SKLON** (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - článek 1.1.2)

PODÉLNÝ SKLON CHODNIKU NEPŘESAHUJE V ŽÁDNÉM MÍSTĚ DOVOLENOU HODNOTU 8,33% (MAX. HODNOTA JE 8,30%)  
 PODÉLNÝ SKLON NENÍ V ŽÁDNÉ ČÁSTI VĚTŠÍ NEŽ 5,00% NA DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 200m – NENÍ TŘEBA NAVRHOVAT ODPOČÍVADLA  
 POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ CHODNIKU JE DÁNO STÁVAJÍCÍM VÝŠKOVÝM USPOŘÁDÁNÍ SILNICE II/354 – PRŮBĚH PODÉLNÉHO SKLONU JE PATRNÝ Z VÝKRESU SITUACE

**PŘÍČNÝ SKLON** (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - článek 1.1.2)

NAVŘEN ZÁKLADNÍ PŘÍČNÝ SKLON 1,50% (SPLŇUJE POŽADAVEK MAX. 2,00%)

**VEDÍCÍ LINIE** (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - článek 1.2.1)

PŘÍROZENOU VODÍCÍ LINIÍ TVOŘÍ OBRUBNÍK PŘÍPADNĚ HRANA BET. PALISÁDY, NEBO HRANA STÁV. TARASU (PŘEVÝŠENÍ MIN. +0,06m)  
PŘÍROZENÁ VODÍCÍ LINIE NENÍ NIKDE PŘERUŠENA NA DÉLKU VĚTŠÍ NEŽ 8,00m  
JMĚLÁ VODÍCÍ LINIE NENÍ NAVRŽENA

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - článek 2.0.1, 2.0.3, 2.1.1, 2.2.3)

DÉLKA MÍST PRO PŘECHÁZENÍ SPLŇUJE POŽADAVEK NA MAXIMÁLNÍ DÉLKU 7,00m (V OSE PŘECHÁZENÍ)

BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU – NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK PŘEVÝŠENÝ MAX. +0,02m

VAROVNÝ PÁS - ŠÍŘKA 0,40m, SLEPECKÁ DLAŽBA (S VÝSTUPKY), BARVA ČERVENÁ, V DÉLCE SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU (POD +0,08m)

SIGNÁLNÍ PÁS – ŠÍŘKA 0,80m, SLEPECKÁ DLAŽBA (S VÝSTUPKY), BARVA ČERVENÁ, DÉLKA MIN. 1,50m

U MÍSTECH PRO PŘECHÁZENÍ BUDE SKLON STÁV. SJEZDŮ UPRÁVEN NA HODNOTU MAX. 2,00%





SNÍŽENÉ OBŘUBNÍKY, SÍEZDY A UKONČENÍ CHODNÍKŮ

BEZPŘÍČINNÁ ÚMRTÍ, SJEZDI, SRONCENÍ CHODNÍKŮ  
BEZPŘÍČINNÁ ÚMRTÍ, SJEZDI, SRONCENÍ CHODNÍKŮ

SLABIKARIOVÁ ÚPRAVA OBOUBNIKŮ = NAJEZDOVÝ OBOUBNIK PŘEVÝŠENÝ MAX. +0,02M  
 ÚROVNĚNÍ DÍLCE ŠÍŘKA 0,10M, SLEDECKÁ DLAŽBA (S VÝSTUDKY), BARVA ČERNĚNÁ, V

BAROVNÍ PÁS - ŠÍŘKA 0,40mm, SLEPEČNÁ DLAŽBA (S VÍSTUPKI), BARVA ČERVENÁ, V DELCE SNÍŽENÉHO OBROBNÍKU (FOD ±0,08mm)






## LEGENDA


- UV  NOVÁ ULIČNÍ VPUŠŤ (TRÍDA ZATÍŽENÍ MIN. D400)
-  DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
-  NOVÉ OBRUBNÍKY
-  OKOLÍ

## LEGENDA SÍTÍ

- 
- SÍŤ EL. KOMUNIKACÍ – RUŠENÉ NADZEMNÍ VEDENÍ  
 SÍŤ EL. KOMUNIKACÍ (02) – NADZEMNÍ VEDENÍ  
 SÍŤ EL. KOMUNIKACÍ (02) – NEZAMĚŘENÉ VEDENÍ  
 SÍŤ EL. KOMUNIKACÍ (02) – NOVÁ POLOHA  
 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (VAS) – STÁV. POLOHA  
 RUŠENÁ KANALIZACE  
 KANALIZACE (VAS) – PŘELOŽKA – NOVÁ POLOHA – SOUČÁSTÍ PROJEKTU SV  
 KANALIZACE (OBEC) – PŘIPOJENÍ UV  
 VODOVOD (VAS) – STÁVAJÍCÍ POLOHA  
 RUŠENÝ VODOVOD – STÁVAJÍCÍ POLOHA  
 VODOVOD – NOVÁ POLOHA – SOUČÁSTÍ PROJEKTU MOSTU  
 EL.VEDENÍ (E-on)  
 PLYNOVOD (RWE)  
 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (OBEC)




### LEGENDA PLOCH

- |   |  |
|---|--|
|  | VEGETAČNÍ ÚPRAVY<br>(OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A ZATRAVNĚNÍ)                      |
|  | CHODNÍK – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ                           |
|  | CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU (ZASTÁVKY) – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY, BARVA ŠEDÁ |
|  | CHODNÍK – BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – SLEPECKÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY, BARVA ČERVENÁ        |
|  | ÚPRAVA STÁV. SILNICE II/354  |



## POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ  
— SÍTĚ NENÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU. BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ

VÝKRESOVÝ SYSTÉM		B.p.v.	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. LEOŠ POHANKA		
VYPRACOVAL	Bc. PETR JAROŠ		
KRAJ	VYŠOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDĚNAD NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	K.Ú. RADOSTÍN NAD OSLAVOU		
INVESTOR	OBEC RADOSTÍN NAD OSLAVOU, IČ 00295248 RADOSTÍN NAD OSLAVOU 223, 594 44		
NÁZEV RADOSTÍN NAD OSLAVOU SO 103 CHODNÍK PODĚL SILNICE II/354 KE KULTURNÍMU DOMU SO 103.1 CHODNÍK U MOSTU SO 103.2 CHODNÍK KE KULTURNÍMU DOMU			
C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
OBSAH VÝKRESU			
SITUACE		