


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I  
M 1:50

VĚTEV A - ZÁPADNÍ ULICE  
0.004 00




KONSTRUKCE ① - ASFALTOVÁ VOZOVKA

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2	PS - E		ČSN 73 6129
ASFALT. BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2	PS - E		ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1kg/m2	PI - E		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	min. 200 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE			
CELKEM		min. 510 mm	

MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ Edef.2 MUSÍ BÝT ALESPŮŇ 45 MPa,  
NAHRAZENÍ PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ (0,5m) ZEMINOU VHODNOU DLE ČSN 721002 a 736133

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:		AF-CITYPLAN s.r.o.	
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.			MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4	
Kosovská 1122/16	www.afconsult.com		tel.: +420 277 005 541	
Jihlava 1			fax.: +420 224 922 072	
586 01			www.af-cityplan.cz	
II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469				
NÁZEV PROJEKTU:	C - STAVEBNÍ ČÁST			
ČÁST DOKUMENTACE	SO 105			
STAVEBNÍ OBJEKT:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I			
PŘÍLOHA:				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. O. Lusková	Č. ZAKÁZKY:	16-11-123	KOPIE Č.:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. O. Lusková	STUPEŇ:	DSP	
VYPRACOVAL:	Ing. O. Lusková	ČÁST:	C.1	
KONTROLA:	Ing. V.Bartůnek	PŘÍLOHA Č.:	02	
MĚŘÍTKO:	POČET A4: 3	REVIZE:	-	DATUM: 04/2017