


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I  
M 1:50




KONSTRUKCE ① - ASFALTOVÁ VOZOVKA

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2	PS - E		ČSN 73 6129
ASFALT. BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2	PS - E		ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1kg/m2	PI - E		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD <sub>A</sub>	min. 200 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE			
CELKEM		min. 510 mm	

MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ Edef.2 MUSÍ BÝT ALESPŮŇ 45 MPa,  
NAHRAZENÍ PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ (0,5m) ZEMINOU VHODNOU DLE ČSN 721002 a 736133

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	AF-CITYPLAN s.r.o.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.		MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4
Kosovská 1122/16	www.afconsult.com	tel.: +420 277 005 541
Jihlava 1		fax.: +420 224 922 072
586 01		www.af-cityplan.cz

II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469			
NÁZEV PROJEKTU:		C - STAVEBNÍ ČÁST	
ČÁST DOKUMENTACE		SO 105	
STAVEBNÍ OBJEKT:		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I	
PŘÍLOHA:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. O. Lusková	Č. ZAKÁZKY:	16-11-123
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. O. Lusková	STUPEŇ:	DSP/PDPS
VYPRACOVAL:	Ing. O. Lusková	ČÁST:	C.1
KONTROLA:	Ing. V.Bartůnek	PŘÍLOHA Č.:	02
MĚŘÍTKO:	POČET A4: 3	REVIZE:	-
		DATUM:	04/2017