



SDZ PO LEVÉ STRANĚ SMĚREM Z CENTRA UMÍSTIT 500mm OD SILNIČNÍ OBRUBY  
TERČ SDZ 300mm OD SILNIČNÍ OBRUBY



RUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ(ŠPATNÝ TECHNICKÝ STAV, JIŽ NEMAJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST)  
PŘEDAT INVESTOROVÍ – KSUSV, MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

**SCHEMA UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY**



Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné krajnice), je 0,50m; největší vzdálenost je 2,00m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30m (obr.).

!! KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE ZHOTOVITEL KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI DIPČR !!  
Budou dodrženy zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích uvedené v TP 133, 65, 66 a 169

**SO 01 – INVESTOR KRAJ VYSOČINA**  
**LEGENDA – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ(nově)**

- P2 – Hlavní pozemní komunikace 7ks
- A31b – Návěstní deska 160m 1ks
- A31c – Návěstní deska 80m 1ks
- B16 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez 1ks
- E2d – Tvar křižovatky 1ks

11x SDZ zrušeno

VDZ - KRAJ VYSOČINA

V2b, V4, V1a - 0,25m  
V5 - 0,5m

Vodorovné dopravní značení

V.... – Plastové hladké značení – bílé  
šířka 0,25 mm

**SO 02 – INVESTOR HAVLÍČKŮV BROD**  
**LEGENDA – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ(nově)**

- IP11a – Parkoviště 1ks
- IP12 – Vyhrazené parkoviště 1ks
- E13-01 – symbol-dodatková tabulka 1ks
- P6 – Stůj, dej přednost v jízdě 1ks
- A29 – Železniční přejezd se závorami 1ks
- E7b – Směrová šipka pro odbočení 1ks
- A31c – Návěstní deska 80m 1ks

1x SDZ zrušeno

VDZ - MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

V12a - 0,125m

Vodorovné dopravní značení

V12a – Plastové hladké značení – žluté  
šířka 0,125 mm

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK
ing.M.LIŠKA			
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : KRAJ VYSOČINA, MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD			

**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE č. III/03810**  
**UL.MÍROVÁ HAVLÍČKŮV BROD**

**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

<b>DMC</b> Havlíčkův Brod s.r.o. Právní sídlo 580 01 Havlíčkův Brod	
PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel./fax: 589 428 747, tel.: 606 624 091 e-mail: dmc.hb@seznam.cz	
DATUM	3/2016
STUPEŇ PD	PDPS
Č. ZAKÁZKY	16005
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
B.01	6