



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III
M 1:50



KONSTRUKCE 4 - CHODNÍK

DLAŽBA CB	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
DRČENÉ KAMENIVO 4/6		40 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD ₈	min. 150 mm	ČSN 73 6126
CELKEM		min. 250 mm	
MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ E _{def,2} MUSÍ BÝT ALESPŮŇ 30 MPa.			

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:		AF-CITYPLAN s.r.o.	
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.				MAGISTRŮ 1275/13	
Kosovská 1122/16		www.afconsult.com		140 00 PRAHA 4	
Jihlava 1				tel.: +420 277 005 541	
586 01				fax.: +420 224 922 072	
				www.af-cityplan.cz	
II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469					
NÁZEV PROJEKTU:		C - STAVEBNÍ ČÁST			
ČÁST DOKUMENTACE		SO 115			
STAVEBNÍ OBJEKT:		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III			
PŘÍLOHA:		KOPIE Č.:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. O. Lusková	Č. ZAKÁZKY:	16-11-123	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. O. Lusková	STUPEŇ:	DSP/PDPS	
VYPRACOVAL:		Ing. O. Lusková	ČÁST:	C.2	
KONTROLA:		Ing.V. Bartůněk	PŘÍLOHA Č.:	01	
MĚŘÍTKO:		POČET A4: 3	REVIZE:	-	DATUM: 04/2017