PŮDORYS 1NP



ŘEZ A-Á



POZNÁMKY:

POZN.1 MONTÁŽ NOVÝCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO TYČE NA ŠPLH,
POČET KUSŮ JE UPRAVEN, NA OBOU STRANÁCH TĚLOCVIČNY BUDOU ŠEST KOTVÍCÍ PRVKY,
OSAZENY VE 2, 4, 6 POLOZE PŮVODNÍCH PRVKŮ, POLOHY 1, 3 ,5 JSOU ZRUŠENY PRVKY MĚŘENY OD OBVODOVÉ STĚNY
CELKEM VELKÁ TĚLOCVIČNA 6 KUSŮ
– SPORTOVNÍ NAČNÍ ŠPLHACÍ TYČE BUDOU ZAKRÁCENY NA POŽADOVANOU VÝŠKU,
OPATŘENY NOVÝMI NÁTĚRY A OSAZENY ZPĚT

POZN.2 MONTÁŽ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO HRAZDU – POUŽITÝ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ PRVKY ZBROUŠENÉ A OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM
PRVKY BUDOU OSAZENY V PŮVODNÍ POLOZE

POZN.3 MONTÁŽ KOTVÍCÍHO PRVKU PRO UCHYCENÍ SÍTĚ – POUŽITÝ STÁVAJÍCÍ PRVKY ZBROUŠENÉ A OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM,
OSAZENO V PŮVODNÍ POLOZE

POZN.4 MONTÁŽ KOTVÍCÍHO PRVKU PRO UCHYCENÍ KLADINY – POUŽITÝ STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ PRVKY ZBROUŠENÉ A OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM,
OSAZENO V PŮVODNÍ POLOZE

POZN.5 MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH RIBSTOLŮ BUDE V PŮVODNÍ POLOZE, 8 KUSŮ VELKÁ TĚLOCVIČNA, 2 KUSY MALÁ TĚLOCVIČNA,
STÁVAJÍCÍ KONZOLY VE STĚNÁCH ZŮSTANOU PONECHÁNY, BUDE UPRAVENA VÝŠKA UCHYCENÍ NA RIBSTOLU

POZN.6 NOVÝ DŘEVĚNÝ KRYT RADIÁTORU, VSAZENÝ DO VÝKLENKU – 8 KUSŮ,
DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU MÍT OBLÉ HRANY, ABY NEMOHLO DOJÍT K ÚRAZU

POZN.7 MONTÁŽ – DŘEVĚNÝ KRYT RADIÁTORU V MALÉ TĚLOCVIČNĚ BUDE ZKRÁCEN NA POŽADOVANOU VÝŠKU,
OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM A NAVRÁCEN ZPĚT – 2 KUSY

POZN.8 MEZI MALOU TĚLOCVIČNOU A CHODBOU BUDE PROVEDENA VYROVNÁVACÍ RAMPA VE DVEŘNÍM OTVORU NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY,
BUDE KONTRASTNĚ OZNAČENA

POZN.9 MEZI VELKOU TĚLOCVIČNOU A NÁŘADOVNOU BUDE PROVEDENA VYROVNÁVACÍ RAMPA VE DVEŘNÍM OTVORU NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY,
BUDE KONTRASTNĚ OZNAČENA

POZN.10 DO VÝKLENKŮ NA RADIÁTOR VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ BUDOU VSAZENY SOK DESKY TL 12,5MM, POD ÚHLEM 45°,
BEZ POŽDOVAKU NA PROTIVAHOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.
ZLEPŠENÍ CIRKULACE TEPLÉHO VZDUCHU, VIZ DETAIL A

POZN.11 VÝKLENKY NA RADIÁTOR VE VELKÉ A MALÉ TĚLOCVIČNĚ DOBETONOVAT DO ÚROVNĚ NOVÉ VYŠKY PODLAHY,
BETON OPATŘIT NÁTĚREM VE STEJNÉM ODSTÍNU JAKO SPORTOVNÍ LINOLEUM, VIZ DETAIL A

DETAIL: A

M: 1:20



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny
1.05	CHODBA	25,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR V 1460 MM, K.SOKL V 100 MM
1.06	MALÁ TĚLOCVIČNA	58,25	SPORTOVNÍ LINOLEUM	OMÍTKA, DŘ. OBKLAD V 3650 MM, V 1740 MM
1.07	VELKÁ TĚLOCVIČNA	216,6	SPORTOVNÍ LINOLEUM	OMÍTKA, DŘ.O. V 2700 MM
1.08	NÁŘADOVNA	27,74	DŘEVĚNÁ PALUBOVÁ	OMÍTKA
1.09	SCHODIŠTĚ	8,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA
1.10	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	6,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, K.O. V 2000 MM
1.11	PISOÁRY	3,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, K.O. V 2000 MM
1.12	WC	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, K.O. V 2000 MM
1.12	WC	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, K.O. V 2000 MM
1.13	UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY	56	PVC	OMÍTKA, SOK V 1200 MM, KOBEREC V 3650 MM

POZNÁMKY LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

PODLAHY

– NÁŘADOVNA – PODLAHA BUDE ZBROUŠENA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM, CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 58,25 M2

– MALÁ TĚLOCVIČNA – STÁVAJÍCÍ KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA, BUDOU DEMONTOVÁNY KOTVÍCÍ PRVKY PRO ZEMNÍ CVIČENÍ PRVKY,
KTERÉ BUDOU PO POLOŽENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY NAHRAZENY ZPĚT V PŮVODNÍCH POLOHÁCH,
VÝKLENKY PRO RADIÁTOR BUDOU DO POŽADOVANÉ VÝŠKY DOBETONOVÁNY,
BETON BUDE OPATŘEN NÁTĚREM VE STEJNÉM BAREVNÉM ODSTÍNU JAKO SPORTOVNÍ LINOLEUM

– MALÁ TĚLOCVIČNA – STÁVAJÍCÍ KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA, BUDOU DEMONTOVÁNY RIBSTOLE, OCHRANÉ KRYTY RADIÁTORŮ,
PO POLOŽENÍ NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY BUDOU NAVRÁCENY ZPĚT DO PŮVODNÍ POLOHY, OKENNÍ VÝKLENKY BUDOU DOBETONOVÁNY,
POVRCH BETONU BUDE OPATŘEN NÁTĚREM VE STEJNÉM BAREVNÉM ODSTÍNU JAKO SPORTOVNÍ LINOLEUM

STĚNY:

VELKÁ TĚLOCVIČNA – OMÍTKY A MALBY, NEBUDOU DOTČENY, DOJDE K LOKÁLNÍ OPRAVĚ DŘEVĚNÉHO OBKLADU CCA 10%,
ZEJMÉNA PO ODSTRAŇOVÁNÍ KRYTU RADIÁTORU BUDOU VÝKLENKY NOVĚ ZAČIŠTĚNY UŽITÍM

MALÁ TĚLOCVIČNA – OMÍTKY A MALBY NEBUDOU DOTČENY, DOJDE K LOKÁLNÍ OPRAVĚ DŘEVĚNÉHO OBKLADU CCA 20%

DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU PŘED OSAZENÍM DO OTVORŮ UPRAVENA NA POŽADOVANOU VÝŠKU,
ZAČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚRY

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

0	03/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	KUDRHALTOVÁ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM HDM S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM HDM S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	KUDRHALTOVÁ
AUTOR:	ING.RYBÁŘ		
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ
ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.		

NÁZEV AKCE:
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
- OPRAVA PODLAHY V TĚLOCVIČNĚNA GYMNÁZIU

FORMÁT: 2/A4
DATUM: 03/2017
STUPEŇ PD: UDRŽOVACÍ PRÁCE
Č. ZAKÁZKY: 17-038
MĚŘÍTKO: 1:50
SOUBOR: --

OBJEKT: SO-01
ČÁST: C. VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH:
PŮDORYS 1NP- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

Č.VÝKRESU: C.2
Č. PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA