



PŮDORYS KROVU - VÝCHODNÍ KŘÍDLO



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaho	Stěny	Strop
3.01	SCHODISTOVÝ PROSTOR	12,62	TERACO	OMITKA	OMITKA
3.02	ZADVERÍ	4,1	POVLAKOVÁ KRYTINA	OMITKA	OMITKA
3.03	KOUPELNA	5,10	KERAMICKÝ OBKLAD ve~2020mm, keramická dlažba (speciál)	OMITKA	OMITKA
3.04	WC	1,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD ve~2020mm, keramická dlažba	OMITKA
3.05	KUCHYŇ	11,61	POVLAKOVÁ KRYTINA	OMITKA	OMITKA
3.06	SPŮŽ	1,75	POVLAKOVÁ KRYTINA	OMITKA	OMITKA
3.07	POKOJ	20,1	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMITKA	OMITKA
3.08	POKOJ	20,08	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMITKA	OMITKA
3.09	POKOJ	13,39	DŘEVĚNÁ-PARKETY	OMITKA	OMITKA
3.10	SCHODISTOVÝ PROSTOR	10,88	TERACO	OMITKA	OMITKA
3.11	PŮDA	162,2	OSB DESKY	OMITKA	KCE KROVU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ROZSAH ODSTRANĚNÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

POZNÁMKY:

- POZN.1 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU
- POZN.2 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČ. OPLECHOVÁNÍ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU (KOMINŮ, OKAPOVÉ HRANY, ZAVĚTRNÉ LÍŠTY, OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY)
- POZN.3 ODSTRANĚNÍ PRKVENNÉHO POBITÍ
- POZN.4 KOMINOVÉ TĚLESO BUDE UBOURANO CCA 1,0 M NAD PODLAHOU PŮDNÍHO PROSTORU
- POZN.5 KOMINOVÉ TĚLESO BUDE UBOURANO POD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
- POZN.6 KOMINOVÉ TĚLESO BUDE UBOURANO OD ÚROVNĚ PODLAHY PŮDNÍHO PROSTORU
- POZN.7 DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- POZN.8 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO JEDNOKŘÍDLÉHO OKNA

- SKLADBA STŘECHY:
 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z ETERENTOVÝCH ŠABLON
 - ASFALTOVÁ LEPENKA
 - CELOPLOŠNÉ PRKVENNÉ BEDNĚNÍ
 - KONSTRUKCE KROVU

k.ú. HUMPOLEC (648325)

0	04/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ	KUDRHALTOVA	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR	

INVESTOR	KRAJ VYSOČINA Zámek 37 587 33 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTI	PC PROJEKT CENTRUM s.r.o.	PROJEKT CENTRUM s.r.o.	PROJEKT CENTRUM s.r.o.
MÍSTO STAVBY:	HUMPOLEC	VYPRACOVAL:	KUDRHALTOVÁ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:	ŠS HUMPOLEC - OPRAVA STŘECHY NA BYTOVÉM DOMĚ			FORMÁT:	12x44
OBJEKT:	SO-01: Bytový dům	ČÁST:	C. Výkresová část	DATUM:	04/2017
OBSAH:	PŮDORYS KROVU - VÝCHODNÍ KŘÍDLO BOURACÍ PRÁCE			STUPEŇ PD:	UDRŽOVACÍ PRÁCE
				Č. ZAKÁZKY:	17-021
				MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	---
				Č.VÝKRESU:	Č. PRÁČE
				1.	
DOKUMENTACE LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AUTORA					