


ULIČNÍ VPUSTI  
PŘÍČNÝ ŘEZ 1:20



LEGENDA:

- 1. Litinová čtvercová mříž 500 x 500 mm s nálevkou tř. D 400 dle ČSN EN 124
- 2. Dílec pro uložení čtvercové vtokové mříže 500 x 500 mm
- 3. Průběžný dílec nízký
- 4. Průběžný dílec vysoký
- 5. Průběžný dílec vysoký s odtokem DN 150
- 6. Spodní dílec s vysokým kalištěm
- 7. Cementová styková malta nebo vhodný tmel
- 8. Koleno
- 9. Trouba DN 150
- 10. Prostý beton B15
- 11. KT koleno
- 12. Hutněný obsyp štěrkopískem
- 13. Hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm

celkem 21UV  
14ks SD 01 – KRAJ VYSOČINA  
7ks SD 02 – MĚSTO H. BROD

Uliční vpustě - souřadnice				
UV1			-1107415,05	-666424,6558
UV2			-1107420,715	-666427,1139
UV3			-1107424,649	-666423,5585
UV4			-1107428,933	-666385,1484
UV5			-1107424,418	-666381,1131
UV6			-1107445,375	-666358,3952
UV7			-1107446,737	-666365,8546
UV8			-1107483,548	-666318,2854
UV9			-1107487,902	-666322,4663
UV10			-1107521,263	-666278,2052
UV11			-1107525,935	-666282,076
UV12			-1107545,452	-666252,1047
UV13			-1107550,03	-666256,4616
UV14			-1107558,796	-666238,1181
UV15			-1107573,606	-666220,5706
UV16			-1107584,274	-666206,5465
UV17			-1107595,844	-666190,06
UV18			-1107451,354	-666363,7398
UV19			-1107457,526	-666357,1188
UV20			-1107537,254	-666276,136
UV21			-1107541,458	-666269,6121

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	<div><div><div><div><div><div></div><div><b>DMC</b></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>Havlíčkův Brod s.r.o.</div><div>Průmyslová 941</div><div>580 01 Havlíčkův Brod</div></div></div><div><div>PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB</div><div>tel.,fax: 569 428 747, tel.: 606 624 091</div><div>e-mail: dmc.hb@seznam.cz</div></div></div></div></div>	
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK		
	ing.M.LIŠKA				
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA					
INVESTOR : KRAJ VYSOČINA, MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD					
<div>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE č. III/03810</div> <div>UL.MÍROVÁ HAVLÍČKŮV BROD</div>				DATUM	3/2016
				STUPEŇ PD	PDPS
				Č. ZAKÁZKY	16005
				MĚŘÍTKO	VOLNÉ
<div>B.01-8 – OBJEKTY, VPUSTI</div>				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				B.01	8