



LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ:

- B1a

DEMONTÁŽ STÁV. PLECHOVÉ STĚNY V=1800MM-CELKOVÁ DÉLKA. 27,44M, VČ. 13KS ZABETONOVANÝCH SLOUPKŮ

DEMONTÁŽ STAV. PROSKLENÉ BUŇKY MISTRŮ 4,6*2,85M

DEMONTÁŽ STAV. PROSKLENÉ BUŇKY 3,85*4,1M

DEMONTÁŽ STAV. PLECHOVÉ STĚNY V=2,2-2,4M-CELKOVÁ DÉLKA 26,5M, VČ. 10KS ZABETONOVANÝCH SLOUPKŮ

ZARÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ LITÉ PODLAHY DO ROVINY A UBOURÁNÍ ČÁSTI LITÉ PODLAHY

WYBOURANÍ STAVAJÍCÍ PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH KOSTEK VÝŠKY 100MM A ODSTRANĚNÍ VRSTVY PÍSKU TL. 50MM-DLE SONDY Č

DEMONTÁŽ RÝHOVANÉHO PLECHU – KRYT KANÁLŮ, VYBOURÁNÍ BETON. STĚN TL. 125MM KANÁLŮ S VÝZTUŽÍ KARI SÍTI

A VYBOURÁNÍ ÚHELNÍKŮ 45*30*5MM VČ. KOTEV

DEMONTÁŽ POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY VČ. RÁMU , DOROVNÁNÍ BET. VYROVNÁVACÍMI PRSTÝNKY DO ROVINY S NOVOU PODLAHOU

DEMONTÁŽ PODLAHY Z DŘEV. KOSTEK A PÍSKOVÉHO NÁSTYPU – MANIPULAČNÍ PLOCHA PRO PROVEDENÍ LITÉ PODLAHY A UKONČUJÍCÍHO L PROFILU