



SO 301 PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU


HDPE d110x10 mm, PN 16, SDR 11, DL. 13,5 m
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 200 DL. 5,9 m



DETAIL UZAVŘENÍ PROSTUPU M:1:25







ŘEZ 1:10



ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE - KLUZNÉ OBJÍMKY RACI
TYP A/B, v = 19 mm, ROZTEČ CCA 1500mm
POTRUBÍ HDPE d110 (110x10,0 mm)
TR. OCEL Ø194x7 mm DL. 5,9 m - CRÁNIČKA
UZAVŘENÍ CHRÁNIČKY MANŽETAMI 2 ks

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	HDPE d100x10,0 mm PE100 RC, PN 16 SDR 11	m	13,5
	OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 200		5,9
ARMATURY	KRÁTKÉ MĚKCETĚS. KLÍN. ŠOUPÁTKO DN 100		2
	KRÁTKÉ MĚKCETĚS. KLÍN. ŠOUPÁTKO DN 80		2
	PODZEMNÍ HYDRANT DN 80		2
PŘÍSLUŠ.	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP. PRO ŠOUPÁTKA		4
	UNIVERZÁLNÍ PODKLADOVÁ DESKA PRO ULIČNÍ POKLOPY		4
	ULIČNÍ POKLOP PRO ŠOUPÁTKA		4
	PODKLADOVÁ DESKA PRO PODZ. HYDRANTY		2
	ULIČ. POKLOP PRO PODZ. HYDRANTY		2
TVAROVKY	SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA DN 100 PN 16 JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, tLT	ks	2
	T-KUS PŘÍRUBOVÝ DN 100/80		2
	PPL PROD. PŘÍRUB. PATKOVÉ KOLENO 90° DN 80 PN 16, tLT		2
	ELEKTROSPOJKA S DORAZEM d110		6
	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d110		6
	PP PŘÍRUBA S OCEL. VÝZTUHOU DN 100		6
	ELEKTROTVAROVKA - KOLENO W30° d110		4
OSTATNÍ	VYHLEDÁVACÍ VODIČ 4mm2	m	13,5
	VÝSTRAŽNÁ FOLIE		13,5
	VYTYČOVACÍ TABULKA	ks	6
	VYTYČOVACÍ SLOUPEK VČ. ZÁKLAD. PATKY A UKOTVENÍ		6
	BETONOVÝ BLOK Z BET. C12/15 0,3x0,3x0,3m - KOTVENÍ TVAROVEK A ARMATUR		6

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE: III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1					
OBECE	STAŘEČ						
KRAJ	VYSOČINA	OBJEKT: SO 301 Přeložka vodovodního řadu					
DATUM	02/2017						
FORM. A4	3	PŘÍLOHA: Kladečské schéma					
STUPEŇ	PDPS						
<div><div>AF-CITYPLAN s.r.o. ATELIÉR LIBEREC Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III - Jeřáb tel.: 420 777 136 121 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz</div></div> <div>ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001</div>				KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	
		VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing.I.Bálik		<div>C</div> <div>3.5</div>		
		VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. L. Vykoukal				
		VYPRACOVAL:	Ing. P. Hofmann				
		TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing.I.Bálik				
		MĚŘÍTKO:			-	Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 236	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.							