


VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

MATERIÁL	POPS	KS/m
POTRUBÍ	POTRUBÍ PE 110/6 RC (PE 100 RC, SDR 17)	139,6 m
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 110/45° (PE 100 RC, SDR 17) (REZERVA PRO NAPOJENÍ NA STÁV.VODOVOD)	4
	POTRUBÍ PE 100 - 32/3,0	4,0 m
	POTRUBÍ PE 100- 63/5,8	1,0 m
	REDUKCE PE 100 110/90	1
	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 110 (PE 100, SDR 17)	6
	OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 100 (PP-Ocel)	6
ARMATURY	PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO AVK (F4) DN 80 (3.1.80)	1
	PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO AVK (F4) DN 100 (3.1.100)	4
	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPATA (7.5.5)	5
	ULIČNÍ POKLOP EURO ČTVERCOVÝ (7.2.8)	5
	ORION PLUS PŘÍRUBASUPA (9.4.5.80)	3
	ORION PLUS PŘÍRUBASUPA (9.4.5.100)	1
	PODZEMNÍ HYDRANT S JEDNODUCHÝM ZAVÍRÁNÍM DN80 (12.1.1.801500)	1
	HYDRANTOVÝ POKLOP ULIČNÍ KLASIK (7.2.7)	1
	HYDRANTOVÁ DRENAŽ	1
VYSTROJENÍ PRO PŘÍPOJKY	NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 110x2" (8.4.5.1102)	1
	NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 110x1" (8.4.5.1101)	4
	ISIFLO DVOUJSUVKA JEDNOZNAČNÁ 2" (18.1.1.2)	1
	ISIFLO S VNĚJŠÍM ZAVÍTEM T-110 (2.1.110.632)	1
	PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFI 2" (5.10.2)	1
	PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFI 1" (5.8.32114)	4
	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)	5
	ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)	5
	ISIFLO SPOJKA NA PE63	1
	ISIFLO SPOJKA NA PE32	4
LITINOVÉ TVAROVKY	T 100/100	2
	T 100/80	1
	N 80	1
	TP 100/300 (délka dle umístění stáv.vodovodu)	1
	TP 80/300 (délka dle umístění stáv.vodovodu)	1
	Q 100 - 90°	2
	TP 80/500	1
	TP 80/200	1
	FFR 100/80	2
OSTATNÍ	BETONOVÝ BLOK 40x40x40 cm	7
	ORIENTAČNÍ TABULKA HLINIKOVÁ + ŠROUBY	11
	SIGNALIZAČNÍ KABEL - CY 6 mm2	145,6 m
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (MODRÁ NEBO BÍLÁ)	142,6 m
	NEREZ ŠROUBY + MATICE	176



CHOTĚBOŘ, UL.ZÁPADNÍ –
REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD TEL: 608 580 690 IC: 71770526 e-mail: marta.novotna@centrum.cz
INVESTOR: VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, A.S. ZIZKOVA 832, 581 51 HAVLÍČKŮV BROD IC:48173002	
MÍSTO STAVBY: CHOTĚBOŘ, UL. ZÁPADNÍ Č.PARC. 4669/2, 4664/3, 495, 493, 494/1, 480/1 K.U. CHOTĚBOŘ	DATUM: LEDEN 2015 STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
NÁZEV STAVBY: CHOTĚBOŘ, UL.ZÁPADNÍ – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE	ZAKÁZKOVÉ Číslo: 58/2014 MĚŘÍTKO: Č.YKRESU: 04
VÝKRES: KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU	