



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II
M 1:50



TYPICKÝ DETAIL NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KCI VOZOVKY



KONSTRUKCE ① - ASFALTOVÁ VOZOVKA

ASFALT, BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2	PS - E		ČSN 73 6129
ASFALT, BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2	PS - E		ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1kg/m2	PI - E		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	min. 200 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXILIE			

CELKEM min. 460 mm

MINIMÁLNÍ MODUL PŘETVÁRNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ Edef.2 MUSÍ BÝT ALESPŮŇ 45 MPa,
NAHRAZENÍ PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ (0,5m) ZEMINOU VHODNOU DLE ČSN 721002 a 736133

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava 1 586 01	ZHOTOVITEL:  www.afconsult.com	AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 541 fax.: +420 224 922 072 www.af-cityplan.cz
--	---	--

II/ 346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469			
NÁZEV PROJEKTU:	C - STAVEBNÍ ČÁST		
ČÁST DOKUMENTACE	SO 105		
STAVEBNÍ OBJEKT:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II		
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. O. Lusková	Č. ZAKÁZKY:	16-11-123
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. O. Lusková	STUPEŇ:	DSP/PDPS
VYPRACOVAL:	Ing. O. Lusková	ČÁST:	C.1
KONTROLA:	Ing.V. Bartůněk	PŘÍLOHA Č.:	03
MĚŘÍTKO:	POČET A4: 3	REVIZE:	-
		DATUM:	04/2017