


SILNICE II/362 – SO 104
ÚPRAVA V ODŘEZU S MĚLKÝM PŘÍKOPEM




1

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+, PmB 45/80–65	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS–EP	0,2 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+, PmB 25/55–65	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS–EP	0,6 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
REC. SMĚS ZA STUDENÁ STMELENÁ	RS 0/63 CA	180 mm	TP 208
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		min. 290 mm	
ZMĚNA NIVELETY		min. ±0 mm	

SILNICE II/362 – SO 104
ÚPRAVA S DLÁŽDĚNÝ ŽLABEM



2

KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ SANACE


ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+, PmB 45/80–65	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS–EP	0,2 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+, PmB 25/55–65	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS–EP	0,6 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
REC. SMĚS ZA STUDENÁ STMELENÁ	RS 0/63 CA	180 mm	TP 208
ŠTĚRKODRŤ TŘ. A 0/32	ŠD	150mm	ČSN 73 6126, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 440 mm	
ZMĚNA NIVELETY		min. ±0 mm	

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSKÁ 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

AKTUALIZACE 03/2017

Číslo zakázky: 13 255 00	HIP: Ing. J. ČAMROVÁ	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. J. ČAMROVÁ	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval: Ing. Pavel HRDINA	
241096753, pdr@pontex.cz	241096760, phr@pontex.cz	

Objednatel: KSUS Vysočiny	Obec: Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné	Kraj: Vysočina
Akce: II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM	Datum: 03/2017	Stupeň: DSP/PDPS
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: Č. přílohy	
Objekt: SO 104 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362		
Příloha: ÚSEK KRÍŽ. S SIL. II/388 – HR. KRAJE JM		
	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50	4