



1	KONSTRUKCE VOZOVKY – SANACE KRAJNIC				
	ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS	0,2 kg/m ²	ČSN 73 6129	
	ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS	0,6 kg/m ²	ČSN 73 6129	
	REC. SMĚS STM. CEMENTEM	RS C	180 mm	TP 208	
	NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM	min.	290 mm		
	ZMĚNA NIVELETY	min.	+120 mm		

2	KONSTRUKCE VOZOVKY				
	ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS	0,2 kg/m ²	ČSN 73 6129	
	ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1	
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS	0,6 kg/m ²	ČSN 73 6129	
	REC. SMĚS STM. CEMENTEM	RS C	180 mm	TP 208	
	ŠTERKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126, ČSN EN 13285	
	NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM	min.	440 mm		
	ZMĚNA NIVELETY	min.	+120 mm		


SILNICE II/362 – SO 103
ÚPRAVA V PŘÍMÉ V ODŘEZU
S PŘÍKOPEM POD PLÁNÍ




SILNICE II/362 – SO 103
ÚPRAVA V PŘÍMÉ V ODŘEZU
S MĚLKÝM PŘÍKOPEM



SILNICE II/362 – SO 103
ÚPRAVA V OBLÓUKU V ODŘEZU
S DLÁŽDĚNÝM ŽLÁBKEM



SILNICE II/362 – SO 103
ÚPRAVA V PŘÍMÉ NA NÁSPYU



Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY**
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSÁ 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM

Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bpv	
Číslo zakázky: 13 255 00	HIP: 241096760, jca@pontex.cz	Ing. J. ČAMROVÁ	
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. J. ČAMROVÁ		
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval: Ing. Pavel Hrdina		

Objednatel: KSUS Vysociny	Obec: Nyklovce, Rovečné, Velké Tresné	Kraj: Vysočina
Akce: II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM	Datum: 04/2014	Stupeň: DSP/PDPS
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST	Objekt: SO 103 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362	Č. přílohy: 4
ÚSEK NYKLOVICE – KŘÍŽ, S SIL. II/388		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZY 1:50		