



SILNICE II/362 – SO 102
ÚPRAVA NA STÁVAJÍCÍM NÁSPY



1 KONSTRUKCE VOZOVKY			
ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C5/6	130 mm	ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ TŘ. A 0/32	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	min.	440 mm	

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOSOVSKÁ 16, JIHLAVA, 586 01

II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM

Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bpv	
Číslo zakázky: 13 255 00	HIP: 241096760, jca@pontex.cz	Ing. J. ČAMROVÁ	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: 241096760, jca@pontex.cz	Ing. J. ČAMROVÁ	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval: 241096760, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
241096753, pdr@pontex.cz			

Objednatel: KSUS Vysočina	Obec: Nyklovice, Rovečné, Velké Tresné	Kraj: Vysočina
Akce: II/362 NYKLOVICE – HR. KRAJE JM	Datum: 04/2014	Stupeň: DSP/PDPS
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava	Č. přílohy
Objekt: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE II/362		
Příloha: PRŮTAH NYKLOVICE		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50		4