



PŮDORYS 1.NP - PŮVODNÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE



- POZN. 1 STÁVAJÍCÍ PŘÍČKU Z LUXFER VYBOURAT A VYZDÍT NOVOU Z POROTHERM 14 VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ODSTRANĚNÍ PODL. V MÍSTĚ NOVÝCH PŘÍČEK, ODSTRANĚNÍ PODL. KRYTINY A OMÍTEK V PLOŠE NOVÉHO WC
- POZN. 2 STÁVAJÍCÍ DVEŘE VYBOURAT OTVOR ROZŠÍŘIT NA Š. 1450 MM, UPRAVIT U PODLAHY PRO BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD
- POZN. 3 STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZATEPLENÍ V POTŘEBNÉM ROZSAHU ODSTRANIT
- POZN. 4 STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DVEŘE VYBOURAT (NEVÝHOVUJÍCÍ Š. KŘÍDLA DLE VYHLÁŠKY č.398/2009 sb. MIN 900 MM, SKUTEČNOST 800 MM) + ÚPRAVA VSTUPNÍ PLOCHY DLE v.č.398)
- POZN. 5 VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ DESKY CELÉ PLOŠE HALY
- POZN. 6 VYBOURÁNÍ 1 POLE SOKLOVÉ ZDI
- POZN. 7 STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ HALY, VČETNĚ OKEN A VRAT DEMONTOVAT, PAŽDÍKY A ZAVĚTROVÁNÍ PONECHAT PRO KOTVENÍ NOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ (NUTNO PROVĚŘIT STATICKÝM VÝPOČTEM V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI - DODÁ ZHOTOVITEL OPLÁŠTĚNÍ!!)
- POZN. 8 PROVEDE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY HALY - OCELOVÉ KROKVE PONECHAT!!
- POZN. 9 PROVEDE SE CELKOVÁ SANACE NOSNÉ OCELOVÉ KCE => ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU, PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁKLADNÍHO A 2 x UZÁVÍRACÍHO NÁSTRÍKU, TAK ABY SPLNILO EI 30
- POZN.10 PROVEDE SE ŠETRNÁ DEMONTÁŽ ŽLABŮ, SVODŮ A OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ (ZATEPLENÍ ZDIVA)
- POZN.11 PROVEDE VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE (OTVOR Š. 950 MM)

	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Odpovědný zástupce	 AG Komplet s.r.o. Poradenství-projektace-inženýring U Boku 415, Pardubický, 530 02 Pardubice tel.: 602465748; email: agkomplet@agkomplet.cz ICO:26925881 DIČ:248-25925881	
Kraj :	L.Rybenský DiS	ing.F.Mikuláš	ing.J.Žirovnický		
Investor :	Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33			Stupeň	DPS
Akce :	ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC - DOSTAVBA BUDOV V AREÁLU			Datum	03/2017
SO.1	PROSTORY PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ			Formát	4 A4
Obsah :	PŮDORYS 1.NP - PŮVODNÍ STAV, B.P.			Zak. číslo	33/16
				Měřítko: v mm 1:100	Čís.výkresu: 1.2.3