

LEGENDA POVRCHŮ:

- 01 KOMPLETNÍ OTLUČENÍ OMÍTKY AŽ NA REŽNÉ ZDIVO + VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY min. 20mm
 - OMÍTKU ODSTRANIT I Z HORNÍ HRANY SOKLU
 - PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA OMÍTKY 30mm
- 02 ROZSAH BETONOVÉ PLOCHY URČENÝ K VYBOURÁNÍ
 - PLOCHA 3,0 m2, PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA BETONOVÉ VRSTVY 150mm
 - BETONOVOU PLOCHU NA HRANĚ VYBOURÁVÁNĚ A PONECHÁVÁNÉ PLOCHY STROJNĚ ROZŘÍZNOUT, ABY PONECHÁVANÁ PLOCHA ZŮSTALA NEPOŠKOZENÁ
- 03 OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OD ŘAS, MECHŮ A NEČISTOT
 - ZÁROVEŇ BUDE PROVEDENO PŘÍPADNĚ LOKÁLNÍ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍ OMÍTKY (DO 10% Z PLOCHY)
- 04 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HLAVY OPĚRNÉ STĚNY + VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR DO HLOUBKY cca 20mm
 - TLOUŠŤKA HLAVY 30mm
- 05 BETONOVÁ ŘÍMSA NA VRCHU KAMENNÉ ČÁSTI STĚNY URČENÁ K ODSTRANĚNÍ
- 06 KAMENNOU ZEď ZBAVIT VEŠKERÉ ZELEŇ VYRŮSTAJÍCÍ ZE SPÁR A VEŠKERÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT DO HLOUBKY 30mm A SPÁRY VYČISTIT A PŘIPRAVIT PRO NOVÉ VYSPÁROVÁNÍ
 - VYŠKRÁBÁNÍ SPÁR BUDE PROVEDENO DO ÚROVNĚ 200mm POD STÁVAJÍCÍ UPRAVENÝ TERÉN U KAMENNÉ ZDI
- 07 STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PO DOBU OPRAVY OPĚRNÉ STĚNY ROZEBRAT
 - DLAŽDICE ROZEBRAT A USKLADNIT NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
 - ODSTRANIT PODKLADNÍ VRSTVY V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
 - ŠTERKOPISKOVÉ LOŽE – 60mm
 - BETONOVÝ PODKLAD – 100mm
 - ŠTERKODRŤ – 150mm
- 08 STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY PO DOBU OPRAVY OPĚRNÉ STĚNY ROZEBRAT
 - DLAŽDICE ROZEBRAT A USKLADNIT NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
 - ODSTRANIT PODKLADNÍ VRSTVY V PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBĚ:
 - ŠTERKOPISKOVÉ LOŽE – 60mm


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVÁNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE


POZNÁMKY:

- POZN.1 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN, KTERÁ V PROSTORU DVORKU VEDE NAD UPRAVENÝM TERÉNEM V OCELOVÉ CHRÁNICIČE ø60mm
 - PŘÍPOJKA JE NUTNO V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNIT, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ
 - Z DŮVODU ZVÝŠENÉHO POHYBU PŘES TUTO PŘÍPOJKU V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO POHYBU PŘES TUTO PŘEKÁŽKU PROVEDENY PROVIZORNÍ DŘEVĚNÉ SCHŮDKY SE ZÁBRADLIM
- POZN.2 NESOUDRŽNÁ OMÍTKA OKOLO STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDE ODSTRANĚNA
 - PO JEJÍM ODSTRANĚNÍ BUDE PROVEDENA OBNOVA OMÍTKY A OBNOVA NATĚRU V ODSTINU FIALOVÉM (DLE STÁVAJÍCÍ FASÁDY)
 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA BUDE OCHRÁNĚNA, ABY V PRŮBĚHU OPRAVY OMÍTKY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ A PO PROVEDENÍ OPRAVY BUDE VRÁCENA ZPĚT
- POZN.3 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA B01 + E13
 - PO DOBU PROVAĐENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE DEMONTOVÁNA A OSAZENA VEDLE OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ NA PROVIZORNÍ PODSTAVEC TAK, ABY SIGNALIZACE TOUTO DOPRAVNÍ ZNAČKOU BYLA ZACHOVÁNA.
- POZN.4 STÁVAJÍCÍ OKAPNÍ SVOD
 - DOČASNĚ DEMONTOVAT (OD ÚROVNĚ BETONOVÉ PLOCHY –1,100 AŽ NAD ÚROVEŇ OPRAVY OMÍTKY +2,630) A ULOŽIT NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- POZN.5 NESOUDRŽNOU OMÍTKU NA OŠTĚNÍ OKNA OTLOUCT, ZDIVO OČISTIT A SPÁRY ZDIVA VYŠKRÁBAT DO HLOUBKY 30mm (PŘÍPRAVA PRO NOVOU OMÍTKU)
- POZN.6 ŽB KANÁL VE VLASTNICTVÍ FIRMY IROMEZ, s.r.o.
 - KANÁL ZŮSTANE ZACHOVÁN, POUZE PŘÍPADNĚ NESOUDRŽNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÉ OMÍTKY NA KANÁLU BUDOU ODSTRANĚNÝ
 - PO ODHALENÍ KANÁLU BUDE PRÍZVÁN ZÁSTUPCE FIRMY IROMEZ, s.r.o. K VYHODNOCENÍ STAVU KANÁLU A ZVÁŽENÍ NUTNOSTI PROVEDENÍ JEHO OPRAVY
- POZN.7 STÁVAJÍCÍ VPUSŤ BUDE ODSTRANĚNA, KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZAŘÍZNUTO A ZASLEPENO ZÁTKOU. NOVÁ VPUSŤ NEBUDE ZŘÍZOVÁNA.


POHLED D




POHLED E (POHLED KOLMÝ NA OPĚRNOU STĚNU)





ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



ŘEZ C-C' + POHLED Z DVORKU NA STĚNU



REVIZE	03 -	02 -	01 -	DAŤUM	-	PROJEKT	-
STAVBY	03 -	02 -	01 -	PROJEKT	-	PROJEKT	-
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - - Oprava opěrné zdi u vchodu na gymnázium				Ing. Michal Kot Husova 1099 393 01 Pelhřimov			
VYPRACOVAN:	Ing. Michal Kot	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Michal Kot	KL. NÁZEV PROJEKTU:	Ing. Michal Kot	DATA:	04/2017
STAVBY:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	STAVBY:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	STAVBY:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	STAVBY:	Stupně pomoci
NÁZEV STAVBY:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	NÁZEV STAVBY:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	NÁZEV STAVBY:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	NÁZEV STAVBY:	10x A4
OBJEKT:	---	OBJEKT:	---	OBJEKT:	---	OBJEKT:	17-011
ČÁST PROJEKTU:	D. Dokumentace objektů	ČÁST PROJEKTU:	D. Dokumentace objektů	ČÁST PROJEKTU:	D. Dokumentace objektů	ČÁST PROJEKTU:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:	Opěrná stěna - stávající stav a bourací práce	NÁZEV VÝKRESU:	Opěrná stěna - stávající stav a bourací práce	NÁZEV VÝKRESU:	Opěrná stěna - stávající stav a bourací práce	NÁZEV VÝKRESU:	D.1