

Vysvětlení zadávací dokumentace V.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „*Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben*“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpovědi):

SO01 – HALA PRO ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

1) Izolace proti vodě – v tomto oddíle je 240m² svislé izolace asfaltovým lakem (ŽB stěna pod terénem?) a 347m² nopové folie (ŽB stěna pod terénem + palisády?), svislá izolace pásy NAIP chybí. Žádáme o kontrolu výměr svislých hydroizolací a doplnění svislé izolace asfaltovým pásem.

Odpověď: Svislá izolace stěny stáje (materiál + práce) – doplněno do výkazu výměr.

U palisády je použita pouze nopová fólie.

Položka 72 je materiál včetně práce.

2) Žádáme o vysvětlení pol. 30 – Nadzákladové zdi z betonu prostého – 1,1m³ - pro jakou konstrukci dle PD je položka určena?

Odpověď: Položka odstraněna z výkazu výměr.

3) Žádáme o vysvětlení opláštění haly. Dle výkazu výměr – pol. 42, 43 – opláštění PUR panely tl. 100mm - výměra odpovídá bočním obvodovým stěnám. Čím jsou opláštěny stěny štítové? Dle pohledů se jedná též o PUR panel. V pol. 79 – dřevěná konstrukce haly – se uvádí, že je její součástí i opláštění štítů (bez bližší specifikace). Pokud budou použity PUR panely tl. 100mm, EI30, RAL 9005 jako u bočních stěn, mělo by být opláštění zahrnuto do položek 42,43.

Odpověď: Položky 42, 43 navýšeny o výměru štítů (2 x 85,9m²) – položka 79 je bez opláštění štítů (opraveno ve výkazu výměr).

4) Nenalezli jsme ve výkazu výměr položku pro podbití vazníků – dle pohledů značeno 1/Ts.

Odpověď: Podbití vazníků je součástí dodávky nosné kce haly.

5) Žádáme o upřesnění, co je obsaženo v pol. 64, 65 (256kg - osazovací prvky vrat) a 95, 96 (0,625t - profil ocelový 60x30x3). Jsou v těchto položkách zahrnuty i zámečnické prvky dle výpisu označeny 1/Z a 2/Z (112,9kg) a ocelové sloupy, které jsou součástí nosné konstrukce haly?

Odpověď: Položky 64, 65 jsou osazovací prvky vrat (s rezervou). Položky 95,96 odstraněny z výkazu výměr.

6) Nenalezli jsme ve výkazu výměr položku pro větrací hlavice – 5ks.

Odpověď: Doplněno do výkazu výměr.

7) Objekt komunikace – pol. 15, 16 – mezi vrstvami ACP + ACO by měl být použit spojovací postřík.

Odpověď: Doplněn spojovací postřík.

Dotaz dodavatele č. 2 / vysvětlení č. 2 (odpovědi):

SO02 – REKONSTRUKCE UČEBEN

1) Výměra soklů 67,275m² se objevuje u dvou položek omítek – pol. 36 (omítka podhledů – nenašli jsme omítaný podhled) a 49 – vysvětlete, prosím, jak je omítání soklů zamýšleno (silikonsilikát X marmolit)?

Odpověď: Položka 36 odstraněna z výkazu výměr. Na soklu je navržen marmolit.


2) Pol. 67 ve výkazu výměr – není opraveno dle předešlých DI – ve výkazu výměr je stále položka pro ocelové dveře EW 15,30,45 namísto dveří hliníkových EW30.

Odpověď: Výkaz výměr opraven na hliníkové.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. §§ 99 odst. 1 a 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele. Zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s předmětným vysvětlením a opravou zadávací dokumentace v dalším vysvětlení zadávací dokumentace, které připravuje.

V Jihlavě dne 29.8.2017



RNDr. Kamil Ubr

vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Hala pro zemědělské stroje
2. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů