Hromosvodová soustava :



POZNÁMKA :

Jedná se o hromosvodovou soustavu tvořenou jímacím vedením AlMgSi 8

Jímací vedení AlMgSi 8 bude uloženo na izolačních popodpěrách o délce min. 25 cm

Svody budou uloženy na izolačních podpěrách o délce min. 12 cm

Jímací soustava bude spojena s uzemňovací soustavou 4 novými svody

Na nových svodech bude instalována zkušební svorka ZS a OU 1.7 m

Pásek FeZn 30/4 bude uložen v zemi kolem objektu

Vypracoval	K. Rokos		Datum	Srpen 2017	č. výkr. D.1.4.b6
Odpov. projektant	J. Jaroš		Měřítko	1 : 50	
AKCE: ŠS Humpolec Rekonstrukce objektu na závodišti			Stupeň	Projekt pro provedení stavby	
			Formát	A2	
ČÁST: Silnoproudá elektrotechnika			KPM elektro, s.r.o. provozovna Pacov projektování montáže, revize el. zařízení Pošenská 351 395 01 PACOV tel: 565442062 fax: 565382309		
NÁZEV VÝKRESU: Hromosvodová soustava					
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava					