

- LEGENDA PRVKŮ
- ✕

stropní svítidlo

✕✕

nastěnné svítidlo

✕✕

svítidlo s pohybovým čidlem

✕<sup>N</sup>

nouzové svítidlo

♂

vypínač č. 1

♂

vypínač č. 5 (dvoupódkový)

♂

vypínač č. 6 (schodišťový)

♂

vypínač č. 7 (křížový)

♂

vypínač č. 1, IP 44

♂

vypínač č. 6 (schodišťový) IP 44

—

kabelový vývod

●


instalační krabice

—

hlavní kabelová trasa

▬

rozdávěč



POZNÁMKA:

Uložení kabelů bude provedeno v trubkách v podlaže a pod omítkou  
Vypínače osvětlení budou osazeny 110 cm nad podlahou  
Nová elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Em	Ref. číslo	typ SVÍTIDLA	ks
01	Zdávěří	100	1.1.1	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	1
02	Chodba	100	1.1.1	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	3
03	Restaurace	–	5.2.3	D – stropní svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 10 W, IP 20	10
04	Bar	–	5.2.3	D – zvonuštěné bodové svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 4W, IP 20	4
05	Skid ndpořj	100	1.4.1	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 10 W, IP 20	1
06	Připrava jídel	500	5.2.2	C – zdřívkové svítidlo přisazené, 2 x 58W, IP 66	4
07	Skid potravín	100	1.4.1	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	1
08	Šatna personálu	200	1.2.4	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	2
09	WC personálu	200	1.2.4	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	1
10	Úklid	200	1.2.4	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	1
11	WC ženy a invalidé	200	1.2.4	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	2
12	WC muži	200	1.2.4	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	1
13	Předsíň WC mužů	200	1.2.4	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	2
14	Skid mobilní	100	1.4.1	B – stropní/nastěnné svítidlo s LED zdrojem přisazené, bílé, kruhové 1 x 8 W, IP 20	2
15	Veranda	100	1.1.1	A – zdřívkové svítidlo přisazené s pohybovým čidlem, 1x18W, IP 44	1

Značení světelných okruhů :

- A/RP1/010
- označení světelného okruhu
- označení rozvadeče
- typ svítidla

PROUDOVÁ SOUSTAVA :

3PEN 50 HZ, 3x400/230 V, TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :

DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vypracoval	K. Rokos	Datum	Spen 2017	č. výt.	D.1.4.b1
Odpor. projektant	J. Jaroš	Měřítko	1 : 50		
AKCE:		Stupeň	Projekt pro provedení stovby		
		Formát	A2		
KPM elektro, s.r.o., provozovna Pacov					
revize el. zařízení projektování montáže					
Pošenská 351 395 01 PACOV					
tel: 565442062 fax: 565382309					
ČÁST: Sinoproudá elektrotechnika					
NÁZEV VÝKRESU: Pítorys 1. NP – světelné rozvody					
INVESTOR: Kroj Výsočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava					

ŠS Humpolec

Rekonstrukce objektu na závozišti