

Vysvětlení zadávací dokumentace X.

Název veřejné zakázky:	<i>Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben</i>
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství mládeže a sportu
Kontaktní osoby:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Robert Páleník, tel. +420 732 679 907, palenik@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel, Kraj Vysočina, ve veřejné zakázce s názvem „Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben“, poskytuje na žádost dodavatele, podle § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1 / vysvětlení č. 1 (odpovědi):

1. Prosíme o opravu výměr položek pro dodávku panelů p.č. 43 a 45 ze soupisu prací „Hala pro zemědělské stroje“, které mají stejnou výměru jako jejich montážní položky p.č. 42 a 44.

2. Obdobný problém jako v bodě 1. je i u položky p.č. 26 ze soupisu prací „Prostory pro praktické vyučování“, prosíme o opravu výměry.

Odpověď: k oběma dotazům platí, že výměry opláštění a střechy přepočítány a upraveny. Výměra práce se počítá z přesné výměry položky. Výměra pro materiál je také daná z přesné výměry položky. Prořezy, spoj. mat. atd. určí dodavatel sám a promítne do ceny materiálu.

Dotaz dodavatele č. 2 / vysvětlení č. 2 (odpovědi):

SO02 – REKONSTRUKCE UČEBEN

1) SO 01 Prostory pro praktické vyučování pol. č.8 - „Podsyp pod základové konstrukce“ v technické zprávě uváděna tl. 200mm - výkaz výměr uvádí tl. 150mm. S jakou tl. konstrukce máme uvažovat?

Odpověď: Tl. 150 mm, opraveno v technické zprávě.

2) SO 02 Zpevněné plochy pol. č.10 - Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) – výkaz výměr uvádí tl. 40mm – projektová dokumentace ve výkrese příčného profilu uvádí tl. 60mm. S jakou tl. konstrukce máme uvažovat?

Odpověď: Tl. 40 mm, opraveno v řezu.

3) SO 01 Prostory pro praktické vyučování - žádáme o prověření výměr uváděných ve výkaze výměr u položek opláštění stěn č. 19, 20, a položek krytiny ze střešních panelů č. 25, 26. U položek opláštění stěn (č. 19,20), jsou dle našeho názoru do výměr započteny i výměry položek vnějších omítek.

Odpověď: Výměry přepočítány a opraveny.

Zadavatel v uvedeném smyslu opravuje přílohu č. 1 zadávací dokumentace, viz přílohy tohoto dokumentu.

Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace se v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona uveřejňuje na profilu zadavatele. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlouží v dalším připravovaném vysvětlení zadávací dokumentace, jehož součástí bude další oprava soupisů / projektové dokumentace.

V Jihlavě dne 13.9.2017



.....
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

Přílohy:

1. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Hala pro zemědělské stroje
2. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro: Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů
3. Technická zpráva – SO 01 Prostory pro praktické vyučování
4. Příčný řez - SO 02 Zpevněné plochy