


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – PVC



## NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY DLE HLOUBKY RÝHY




HLOUBKA RÝHY (M)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (M)
< 1,00	NEVÝŽADUJE SE
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

## NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA DN

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA ZAPAŽENÉ RÝHY (M)
≤ 225	ØD + 0,40
>225 až ≤350	ØD + 0,50
>350 až ≤700	ØD + 0,70
>700 až ≤1200	ØD + 0,85
> 1200	ØD + 1,00

**POZNÁMKA:** PAŽENÍ OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 M

0	06/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	JAN VACEK	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> Žižkova 37 587 33 Jihlava	PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PC   PROJEKT CENTRUM</b> <small>NOVA s.r.o.</small>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PC   PROJEKT CENTRUM</b> <small>NOVA s.r.o.</small>
MÍSTO STAVBY: LEDEČ NAD SÁZAVOU	VYPRACOVAL: JAN VACEK	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: LEDEČ NAD SÁZAVOU	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:  <b>VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KRAJE VYSOČINA - LEDEČ NAD SÁZAVOU</b>		
OBJEKT: IO-05: Kanalizační přípojka a areálové kanalizace	ČÁST: IO-05.1: Kanalizační přípojka	FORMÁT: 2/A4
		DATUM: 06/2017
		STUPEŇ PD: ÚS+DPS
		Č. ZAKÁZKY: 17-018
		MĚŘÍTKO: 1:25
		SOUBOR: 05.05_REZ-KAN
OBSAH: <b>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ</b>	Č.VÝKRESU: <b>05.05</b>	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA		