

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„II/129 hr. kraje JHČ – Cetoraz“

Číslo smlouvy objednatele: 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 107/2017

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**
zastoupený: **Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace**
Technický dozor: **Jakub Pavlas**
Koordinátor BOZP: **Miroslav Burian**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **18330681/0100**
IČO: **00090450**
DIČ: **CZ00090450**
Telefon: **567 117 158**
Fax: **567 117 198**
E-mail: **ksusv@ksusv.cz**
Zřizovatel: **Kraj Vysočina**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva**
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Pavel Borek, člen představenstva**
technických: **Ing. Miloš Raab**
Alexander Freml
Bankovní spojení: **KB Brno – město, č. ú.: 250048-621/0100**
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
IČO: **25317628**
DIČ: **CZ25317628**
Telefon: **543 532 231**
Fax: **543 532 232**
E-mail: **firesta@firesta.cz**
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.

Článek 3

Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost změny stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

- 4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
- 4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. Čl. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	16.850.270,65 Kč
méněpráce bez DPH	157.575,-- Kč
ZL č. 1	
Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	16.692.695,65Kč
Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH	20.198.161,74Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 27 -11- 2017

V Jihlavě dne: 27 -11- 2017



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLYNŠKÁ 63 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Míka
Jméno: Míka
přímá telefonní organizace
Kontaktní číslo: 486 01 1111
přímá telefonní organizace

Změnový list č.1

Objekt	Popis	CENA dle SOD	Vícepráce ZL č. 1	Méněpráce ZL č. 1	CENA Celkem SOD + ZL č. 1
SO 001	Ostatní a vedlejší práce	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
SO 101	Oprava silnice II/129 extravilán	14 292 687,65	0,00	0,00	14 292 687,65
SO 101.1	Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)	218 506,00	0,00	157 575,00	60 931,00
SO 101.2	Obnova propustku v km 3,994	303 152,00	0,00	0,00	303 152,00
SO 102	Oprava silnice II/129 intravilán	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
SO 111	Přípravné a dokončovací práce - extravilán	841 437,50	0,00	0,00	841 437,50
SO 112	Přípravné a dokončovací práce - intravilán	70 487,50	0,00	0,00	70 487,50
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
CELKEM		16 850 270,65	0,00	157 575,00	16 692 695,65

Technický popis předmětu změny:

Po provedení prohlídky propustků bylo stanoveno TDI, že u propustků v staničení 1,045 a 3,250 není nutné opravovat čela propustků. Ve staničení 1,864 bude opraveno čelo na pravé straně ve směru staničení.

Za Objednatele:

Datum

TOUAT OZAGORUL
24.11.17
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za technického dozora:

Datum 24. 11. 2017

[Signature]
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za Zhotovitele:

Datum



FIRESTA Řízení, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 63 • 602 00 BŘNO
IČO: 253 17 629 • DIČ: CZ25317629

Aspe
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
PE SFDI 2017
SO 001
III/129 Hr. kraje - Cetoraz
Ostatní a vedlejší práce
Ostatní a vedlejší práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	SOD		Vícepráce		Méněpráce	
						CENA		CENA		CENA	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce								
12 02610			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00		0,00		0,00
21 02911			Rozsah dle TP								
			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00		0,00		0,00
			Vývčení IS na stavbě								
20 02911	1		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KM	3,000	7 000,00	21 000,00		0,00		0,00
			Vývčení hranic pozemků a obvodu stavby.								
18 02911	2		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00		0,00		0,00
			Geodetické zaměření pro realizaci stavby.								
24 02944			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00		0,00		0,00
			V digitální a tištěné formě (3x vyhotovení)								
30 02991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00
			Rozměr 2,5 x 1,75 m.								
31 03100			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00		0,00		0,00
			Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení(event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení								
32 03101	R		KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVENIŠTI	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
			Práce související s plánem BOZP								
13 03710			POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OBUŽDŮKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
			DIO, včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení, výtčení uzavírky s obilídnou trasou.								
33 03730			POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				436 000,00				

Celkem

0,00

0,00

436 000,00

0,00

Aspe
Firma: FIRESTA-Fíšer, rekonstrukce, stavby a.s.
Přiloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
II/129 Hr. kraje - Cetoraz
PE SFDI 2017
SO 101
Oprava silnice II/129 extravlán
SO 101
Oprava silnice II/129 extravlán

Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD				Vícepráce				Méněpráce			
				jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA			
						jednotková	celkem		jednotková	celkem		jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		1	Zemní práce												
75	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování v celém extravlánu tedy v úsek vyjetých kolejí i mimo. Počítá se s frézováním 30-40 mm mimo úsek vyjetých kolejí. Položka je započítána se 40 mm. Frézování mimo úsek vyjetých kolejí. 3710*7,5*0,04=1 113,000 [A] Frézování v úseku vyjetých kolejí. 250*7,5*0,06=93,750 [B] Celková předpokládaná plocha A+B=1 206,750 [C]	M3	1 206,750	898,60	1 084 385,55								
		1	Zemní práce							0,00			0,00		
		5	Komunikace												
230	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z asfaltu do 0,5kg/m ² pod ACL. 3710*7,5=27 825,000 [A] V místech napojení křížovatek. 9*2=18,000 [B] 250*7,5=1 875,000 [D] A+B+D=29 718,000 [C]	M2	29 718,000	12,00	356 616,00								
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z emulze 0,5kg/m ² pod ACO. 3710*7,5=27 825,000 [A] V místech napojení křížovatek úsek vyjetých kolejí 9*2=18,000 [B] 250*7,5=1 875,000 [D] A+B+D=29 718,000 [C]	M2	29 718,000	12,00	356 616,00								
238	57475		VOZOVKOVÉ VYTŘÍŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY Odhadované množství 8% z celkové plochy stavby. Bude čerpáno po upřesnění po vyfrézování krytu vyzovky. 39677,5*0,08=2 380,200 [A]	M2	2 380,200	218,00	518 883,60								
242	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 3710*7,5=27 825,000 [A] zpevněné sjezdy 55=55,000 [B] úsek vyjetých kolejí 250*7,5=1 875,000 [D] A+B+D=29 755,000 [C]	M2	29 755,000	184,24	5 482 061,20								
247	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ tl. 50 mm 3710*7,5=27 825,000 [A] zpevněné sjezdy 55=55,000 [B] A+B=27 880,000 [C]	M2	27 880,000	211,81	5 905 262,80								
248	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 60mm v úseku vyjetých kolejí 250*7,5=1 875,000 [A]	M2	1 875,000	273,26	512 362,50								
267	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Odhadované množství 900 m. Bude čerpáno po upřesnění po vyfrézování krytu vyzovky.	M	900,000	85,00	76 500,00								

13 208 302,10

0,00

0,00

Colkem

14 292 687,65

0,00

0,00

Stavba číslo a název SO SO 101.2 PE SFDI 2017 II/129 Hr. kraje - Cetoraz
číslo a název rozpočtu: SO 101.2 Obnova propustku v km 3,994 Obnova propustku v km 3,994

SO 101.4				Obrnova propustku v km 5,254											
Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD			Vícepráce		Méněpráce						
1	2	3	4	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA	jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA	jednotková	celkem
		1	Zemní práce	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000	682,00	4 092,00								
63	113338		Odstranění podkladní vrstvy vozovky v nutném rozsahu nad stávajícím propustkem, tl. 200mm												
			předpoklad 6m3												
		78	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000	650,00	1 950,00								
			Frézování tl. 100mm.												
			odvoz na skládku KSÚSV												
88	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	75,000	350,00	26 250,00								
			Kompletní odkop po vybourání stávajícího propustku pro nový propustek												
118	17310		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,000	186,00	1 860,00								
			Dospřádání svahu zemního tělesa ze zeminy po vytvoření nového propustku												
122	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	65,000	800,00	52 000,00								
			Zásyp nového propustku z ŠD 0/63												
		1	Zemní práce				86 162,00			0,00			0,00		
		4	Vodorovné konstrukce												
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,000	2 700,00	5 400,00								
185	451312		Podkladní beton C12/15 X0 v tl. 100 mm pod troubou a pod odláždění vtoku a výtoku propustku, předpoklad 2m3												
			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000	6 000,00	6 000,00								
197	465512		Odláždění vtoku a výtoku propustku lomovým kamenem do betonu C25/30 XF2 s vyspárováním cementovou maltou M25 XF2, tl. 150 mm												
		4	Vodorovné konstrukce				11 400,00			0,00			0,00		
		8	Potrubi												
			OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	6,000	3 600,00	21 600,00								
324	899574		Obetonování trubky propustku tl. 150 mm, včetně vrstvy pod troubou, v horním lici propustku bude KARI síť 100x100x8mm, beton C25/30 XF2												
		8	Potrubi				21 600,00			0,00			0,00		
		91	Doplňující konstrukce a práce												
415	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	10,000	7 940,00	79 400,00								
			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2,000	24 900,00	49 800,00								
419	91856		Čela kamenná budou provedeny v případě se souhlasem TDS z trub DN do 1000 MM.												
		91	Doplňující konstrukce a práce				129 200,00			0,00			0,00		
		96	Bourání konstrukcí												
423	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000	2 740,00	54 800,00								
		96	Bourání konstrukcí				54 800,00			0,00			0,00		

Celkem 303 162,00 0,00 0,00

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
PE SFDI 2017
SO 102
II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Oprava silnice II/129 intravilán
Oprava silnice II/129 intravilán

číslo a název rozpočtu: SO 102 Oprava silnice III/29 intravilan														
Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	SOD			Vícepráce			Méněpráce			
					Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1	Zemní práce											
75	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	101,250	650,00	65 812,50							
			Frézování tl. 50 mm											
			270*7,5*0,05=101,250 [A]							0,00			0,00	
		1	Zemní práce				65 812,50							
		5	Komunikace											
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 025 000	12,00	24 300,00							
			270*7,5=2 025,000 [A]											
240	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 075,000	238,50	494 887,50							
			ACO 11+ tl. 50 mm											
			270*7,5=2 025,000 [A]											
			šlezy											
			50=50,000 [B]											
			A+B=2 075,000 [C]											
		5	Komunikace				519 187,50			0,00			0,00	

Celkem 585 000,00 0,00 0,00

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

PE SFDI 2017
SO 111
SO 111

II/129 Hr. kraje - Cetoraz
Přípravné a dokončovací práce - extravilán
Přípravné a dokončovací práce - extravilán

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD				Vícepráce			Méněpráce		
				jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Komunikace										
217	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Nezpevněné sjezdy z R-mat (asfaltový recykliát) tl. 100 mm předpoklad cca 105m2	M3	10,500	450,00	4 725,00						
			105*0,1=10,500 [A]										
222	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Nezpevněná krajnice tl. 100 mm, R-mat	M2	3 710,000	45,00	166 950,00						
			2*3710*0,5=3 710,000 [A]										
281	56910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Napojení na stávající komunikace	M	40,000	85,00	3 400,00						
			Komunikace				175 075,00			0,00			0,00
			Ostatní konstrukce a práce										
339	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM 3710*7,5=27 825,000 [A]	M2	27 825,000	2,00	55 650,00						
340	93811		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU Čerpání pouze se souhlasem TDS.	M2	27 825,000	3,00	83 475,00						
			3710*7,5=27 825,000 [A]										
			Ostatní konstrukce a práce				139 125,00			0,00			0,00
			Doplňující konstrukce a práce										
378	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 3710*0,125=463,750 [A]	M2	463,750	90,00	41 737,50						
381	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 3710*0,25*2=1 855,000 [A]	M2	1 855,000	260,00	482 300,00						
			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Napojení na stávající komunikace	M	40,000	80,00	3 200,00						
421	919112		Doplňující konstrukce a práce				527 237,50			0,00			0,00
			Celkem				841 437,50			0,00			0,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD					Vícepráce			Méněpráce			
				jednotka	Počet jednotek	CENA		celkem	Počet jednotek	CENA		celkem	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	7			8	jednotková			vá	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5	Komunikace												
217	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	21,000	45,00	945,00								
226	56962		Nezpevněné sjezdy z R-mat (asfaltový recyklat) tl. 100 mm												
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	150,000	45,00	6 750,00								
			Nezpevněná krajnice tl. 100 mm, R-mat												
			300*0,5=150,000 [A]												
281	58910		VYPLN SPAR ASFALTEM	M	50,000	85,00	4 250,00								
			napojení na stávající komunikace												
		5	Komunikace				11 945,00			0,00			0,00		
		8	Potrubi												
320	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI	KUS	4,000	1 570,00	6 280,00								
		8	Potrubi				6 280,00			0,00			0,00		
		9	Ostatní konstrukce a práce												
339	93808		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 025,000	2,00	4 050,00								
			270*7,5=2 025,000 [A]												
340	93811		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	2 025,000	3,00	6 075,00								
			Čerpání pouze se souhlasem TDS.												
			270*7,5=2 025,000 [A]												
		9	Ostatní konstrukce a práce				10 125,00			0,00			0,00		
		91	Doplňující konstrukce a práce												
378	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	33 750	90,00	3 037,50								
			0,125*270=33,750 [A]												
381	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	135,000	260,00	35 100,00								
			270*2*0,25=135,000 [A]												
421	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	50,000	80,00	4 000,00								
			napojení na stávající komunikace												

Celkem

70 487,50

0,00

0,00

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD				Vícepráce				Méněpráce			
				jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA			
						jednotková	celkem		jednotko vá	celkem		jednotko vá	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Všeobecné konstrukce a práce															
14	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY včetně předchodného svislého a vodorovného značení	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00								
Všeobecné konstrukce a práce															
91															
Doplňující konstrukce a práce															
371	914419		DOPRAVY ZNÁČKY 100X150CM OČEL - NÁJEMNÉ												
			Dopravní světló výstražné samostatné (na svislé dzn. A15) 2 ks												
			Dopravní světló výstražné, souprava 3 ks (na zábranách ZZ) 4 ks												
			Dopravní zábrany ZZ s folií, 4 ks												
			Dopravní značka „zákaz vjezdu“ B1 7 ks												
			Dodateková tabulka E13 „ MIMO vozidel s povolení stavby“ 6 ks												
			Slepá ulice s DT /IP10a + E3a/ 6 ks												
			Návěst před slepou ulicí IP10b 2 ks												
			Práce na silnici A15 2 ks												
			Návěst před objíždkou IS11a 4 ks												
372	914424		Snížení rychlosti B20a „30, 80, 60“ 6 ks												
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky IS11c 12 ks												
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky IS 11b 8 ks												
			Jiné nebezpečí IP 22 2 ks												
			DOPRAVY ZNÁČKY 100X150CM OČEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT												
			Dopravní světló výstražné samostatné (na svislé dzn. A15) 2 ks												
			Dopravní světló výstražné, souprava 3 ks (na zábranách ZZ) 4 ks												
			Dopravní zábrany ZZ s folií, 4 ks												
			Dopravní značka „zákaz vjezdu“ B1 7 ks												
			Dodateková tabulka E13 „ MIMO vozidel s povolení stavby“ 6 ks												
			Slepá ulice s DT /IP10a + E3a/ 6 ks												
			Návěst před slepou ulicí IP10b 2 ks												
			Práce na silnici A15 2 ks												
			Návěst před objíždkou IS11a 4 ks												
			Snížení rychlosti B20a „30, 80, 60“ 6 ks												
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky IS11c 12 ks												
			Směrová tabule pro vyznačení objíždky IS 11b 8 ks												
			Jiné nebezpečí IP 22 2 ks												
			Dopravní značka „zákaz vjezdu“ B1 7 ks												
			Dopravní světló výstražné, souprava 3 ks (na zábranách ZZ) 4 ks												