

objednatel (investor):



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA
SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace





Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

razítko:

ověřil:

datum:

podpis:

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|---------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT | | odpovědný projektant / project manager | zakázkové číslo | |
|  OBERMEYER HELIKA a.s. OBERMEYER HELIKA a.s. Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 - Letňany, Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200 IČO: 60194294, DIČ: 009-60194294 | Ing. J. Bártová, Ph.D.  | | 1110450003 | |
| | vypracoval / drawn by | | datum | |
| | Ing. J. Bártová, Ph.D.  | | 4/2017 | |
| | | kontroloval / checked by | stupeň PD | |
| | | Ing. P. Karásek, Ph.D.  | PDPS | |
| stavba | | REKONSTRUKCE MOSTU PŘES POTOK Z VÁPENNÉHO RYBNÍKA U ŽEBRÁKOVA, ev.č.34731-2 | | počet formátů |
| | | | | 2xA4 |
| objekt | | SO 201 - MOST PŘES POTOK Z VÁPENNÉHO RYBNÍKA | | měřítko |
| | | | | - |
| číslo výkresu - název výkresu | | revize | | číslo kopie |
| 1110450003-01-B-003 - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ | | 00 | | |

1110450003-01-B-003

**Rekonstrukce mostu přes potok z Vápenného
rybníka u Žebrákova, ev.č.34731-2**

| | SO 001 | SO 201 | CELKEM | |
|------------------------------|--------|--------|-------------|----------------|
| Sejmutí ornice | 9,4 | | 9 | m ³ |
| Výkopy zemin | 867 | | 867 | m ³ |
| Bouraný materiál | 158 | | 158 | m ² |
| Odkopávky hornin | 0 | | 0 | m ³ |
| Zásypy - materiál z výkopů | | 0 | 0 | m ³ |
| Zásypy - materiál ze zemníků | | 448 | 448 | m ³ |
| Materiál na skládku | 1025 | | 1025 | m ³ |

V rámci celé stavby se předpokládá přebytek hmot.

Do zásypů bude částečně použit materiál z výkopů.