

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
16688/2018

Vyřizuje/telefon
Bc. Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
28. 2. 2018

Veřejná zakázka: **II/360 Třebíč - Střítež**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V části zakázky investované krajem ve stavebním objektu 301 se má v položce č.86745 ocenit CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM – DN250mm - dle specifikace. Žádáme o bližší specifikaci či popis postupu prací při osazování této chráničky. Dle PD není jasná tloušťka stěn chráničky. Dále pak ocelová podélně půlená chránička jako hotový výrobek není standardně v prodeji. Buď se musí nechat vyrobit na zakázku, k čemuž je potřeba podrobný výkres, který jsme v PD nenalezli. Nebo se použije klasická ocelová roura, která se podélně rozřízne, nasadí na PE potrubí a znovu svaří. V tomto případě je ale technicky problematický postup vzhledem k tomu, že uvnitř je plastové potrubí, které má být navíc (dle vyjádření VAS a.s.) opatřeno vymezovacími objímkami, které se jsou v přímém kontaktu s touto chráničkou. Nebo bude místo svaření použit nějaký spojovací materiál, ale není nikde uvedeno jaký a v jakém množství.

Technická zpráva i výkresová část se k tomuto objektu vyjadřují dosti stroze. Proto žádáme o doplnění informací tak, aby každý uchazeč přistupoval k těmto pracem stejně a tudíž byly nabídky objektivně srovnatelné.

Jen upozorňujeme, že ve vyjádření VAS není požadavek na materiál chráničky. A byla zde zvolena dosti nákladná varianta – ocel.

Reakce zadavatele:

Na základě zaslaných připomínek k rozpočtové položce č. 86745 (SO 301), respektive k způsobu provedení ochrany stávajících sítí, je po konzultacích se správcem této sítě (vodovod) navržena úprava technického řešení. Rozporovaná položka č. 86745 není v těchto úpravách obsažena.

Ochrana vodovodního potrubí bude provedena pouze v případě křížení v km 0,210 (viz vyjádření správce vodovodu VAS, a.s. Třebíč ze dne 27. 2. 2018, které je přílohou této informace). Stávající vodovodní potrubí bude na pravé straně komunikace odpojeno u šoupěte, původní chránička bude odstraněna a nahrazena novou nedělenou chráničkou v potřebné délce. Následně bude potrubí opět připojeno k šoupátku. V případě křížení vodovodu s komunikací v km 0,440 není nová chránička správcem požadována.

Dotaz č. 2:

V části zakázky investované krajem ve stavebním objektu 501 se má v položce č.86758 ocenit CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 600MM– ocelová chránička 530/10 včetně spojovacího, izolačního a výplňového materiálu a cementového opláštění - dle specifikace. Jedná se v podstatě o stejný problém jako u předešlého dotazu. Zde možnost svaření chráničky nepřichází v úvahu vzhledem k tomu, že uvnitř prochází plynovodní potrubí. Takže pokud se má použít nějaká spojovací technika, tak prosíme o bližší specifikaci jaká a v jakém množství. Zde je navíc požadavek jak ve vyjádření RWE, tak i v projektu pouze na odstranění stávající chráničky a izolace, vizuální kontrolu a zaizolování izolační páskou. O nové chráničky se zde nepíše. Proto žádáme o doplnění informací, jakým způsobem má být chránička osazena a jak má vypadat, aby každý uchazeč přistupoval k těmto pracem stejně a tudíž byly nabídky objektivně srovnatelné.

Reakce zadavatele:

Na základě zaslaných připomínek k rozpočtové položce č. 86758 (SO 501), respektive k způsobu provedení ochrany stávajících sítí, je po konzultacích se správcem této sítě (VTL plynovod) navržena úprava technického řešení. Rozporovaná položka č. 86758 není v těchto úpravách obsažena.

U ochrany plynového potrubí platí postup specifikovaný v PD s tou výjimkou, že na potrubí nebudou osazeny půlené ocelové chráničky, ale místo nich budou nad plynovodem uloženy silniční železobetonové panely do šterkopískového lože v celé šíři komunikace. Panely budou uloženy v úrovni pláň komunikace – minimálně však 0,5 m nad plynovodem - kolmo k ose plynovodu. (viz vyjádření správce VTL plynovodu GridServices, s.r.o. ze dne 27. 2. 2018, které je přílohou této informace).

Dotaz č. 3:

V části zakázky investované krajem ve stavebním objektu 801 se má mimo jiné ocenit nová výsadba stromů a keřů, i když projekt se k tomuto objektu vyjadřuje: „Výsadba keřů ani stromů se v místě stavby nepředpokládá.“ Prosíme o informaci, který údaj je správný? A pokud se nová výsadba bude realizovat, tak žádáme o upřesnění velikosti vysazovaných stromů (pol. 184B12) tak, aby každý uchazeč přistupoval k této položce stejně a tudíž byly nabídky objektivně srovnatelné.

Reakce zadavatele:

Výsadba bude realizována. Jedná se však o náhradní výsadbu provedenou mimo prostor staveniště stavby II/360 Třebíč – Střítež. Uvedené druhy vysazovaných rostlin, včetně obvodů kmínků či velikosti sazenice, jsou uvedené v soupisu prací SO 801 v položkách poř. č. 11-12.

Vzhledem k rozsahu změn u SO 301 a SO 501 poskytuje zadavatel, jako přílohu této informace, nový soupis prací pro celou stavbu II/360 Třebíč – Střítež.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **19. 3. 2018 v 13:00 hod.**

Termín otevírání nabídek: **19. 3. 2018 v 13:15 hod.**

K žádným jiným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha

Vyjádření správců sítí k SO 301 a SO 501
Soupis prací