

POŽADAVKY NA INVESTORA A ZHOTOVITELE STAVBY:

1. Veškeré práce spojené s úpravou na VTL plynovodu budou provedeny na náklady investora stavby komunikace – vyvolaná investice.
2. Dodavatel prací zaregistruje stavbu (úpravu VTL plynovodu) v GridServices, s.r.o. (kontaktní osoba – Renata Pilná, tel: 532 227 056, e-mail: renata.pilna@innogy.com).
3. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o., RO Morava 1 – kontakty na www.gridservices.cz).
4. VTL plynovod se v potřebné délce, šířce a hloubce obnaží.
5. Odstraní se stávající ocelová chránička a asfaltová izolace – do vzdálenosti minimálně 2 m od paty budoucí komunikace nebo odvodňovacího příkopu – pokud bude podél silnice vybudován.
6. Potrubí se očistí otrýskáním.
7. Po odstranění stávající asfaltové izolace z potrubí budou přizváni zaměstnanci provozu a údržby GridServices, s.r.o., RO Morava 1, kteří na základě objednávky na potrubí provedou potřebnou diagnostiku (kontakty na www.gridservices.cz).
8. Následně se celý úsek plynovodu nově zaizoluje plastovou izolační páskou (např. SERVIWRAP) s 50% přesahem a ovine vláknitocementovou páskou ERGELIT BAND.
9. Nad VTL plynovod bude v celé délce uložena výstražná folie žluté barvy (viz TPG 702 04).
10. Úsek VTL plynovodu, na kterém byly práce prováděny, bude před záhozem výkopu geodeticky zaměřen.
11. Geodetické zaměření stavby bude zpracováno v souladu s předpisem GRID_MP_G11_12_02.
12. Nad upravovaný VTL plynovod budou uloženy silniční železobetonové panely v celé šíři komunikace – panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,5 m (a více) nad plynovod – geodeticky zaměřit.
13. Na obě strany komunikace budou na trasu vedení VTL plynovodu osazeny orientační sloupky – geodeticky zaměřit.
14. V průběhu provádění prací bude pořízena fotodokumentace stavby.
15. Geodetické zaměření a ostatní požadované doklady dle podmínek GridServices, s.r.o., budou předány zástupci provozovatele plynovodu při převjímacím řízení stavby.
16. Práce spojené se zabezpečením VTL plynovodu musí provádět firma s certifikací dle TPG 923 01-1,2, s registrací a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků GridServices, s.r.o. a registrací v GridServices, s.r.o.
17. Technické požadavky naleznete na adrese <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

VYJÁDŘENÍ k SO 301

dle předložené situace se jedná o dotčení vodovodu křížením na dvou místech.

Ve staničení 440 se jedná o křížení vodovodu z azbestocementu DN 500 mm. Zde již je stávající chránička v délce 17,0 m. Dle zaměření přesahuje chránička na levé straně o 5,0 m od stávající hrany silnice a na pravé straně přesahuje o cca 4 m od stávající hrany silnice. S touto chráničkou není třeba dělat nic.

V druhém případě dochází ke křížení ve staničení 210, kde chránička zatím není, nebo ji nemáme zaměřenou. Zde je možné stávající vodovodní potrubí odpojit u šoupěte na pravé straně komunikace a chráničku na potrubí nasunout. Pokud se při stavbě zjistí, že stávající potrubí již je opatřeno dostatečně dlouhou chráničkou, pak do ní také nebude třeba zasahovat.

S pozdravem

Michal Ondráček

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Divize Třebíč

Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

Tel.: 568899162, mobil 734268007

