

POZNÁMKY

POZN.1 ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNĚ DEMONTOVANÝCH VNITŘNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH MŘÍŽÍ (SITÍ)
– KOTEVNÍ PRVKY MŘÍŽE BUDOU PRODLOUŽENY (PŘEDSAZENY) PŘED VNITŘNÍ LÍC ZDIVA O CCA 50mm
– KOTEVNÍ PRVKY BUDOU UPRAVENY, TAK ABY NA JEDNÉ STRANĚ BYLY OTEVÍRATELNÉ PANTY (2ks) A NA DRUHÉ STRANĚ ZAVLAČKY (2ks) UMOŽŇUJÍCÍ PO JEJICH ODJIŠTĚNÍ PŘÍSTUP K OKNŮM
– MŘÍŽE BUDOU DO ŠPALET OTVORŮ UKOTVENY NOVÝMI KOTEVNÍMI PRVKY

POZN.2 VNITŘNÍ ŠPALETY OTVORŮ BUDOU VYSPRAVENY SÁDROVOU OMÍTKOU, KTERÁ BUDE APLIKOVÁNA NA PŘEDEM OČIŠTĚNÉ A NAPENETROVANÉ ZDIVO – PŘEDPOKLAD 100% ROZSAH ŠPALET OTVORŮ
– PO VYSPRAVENÍ ŠPALET OTVORŮ BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A OPATŘEN NOVÝMI VNITŘNÍMI NÁTĚRY V ODSTÍNU BÍLÉ – 100% ROZSAH
– VNITŘNÍ ŠPALETY BUDOU KVŮLI DEMONTÁŽI OKEN 100% OTLUČENY (V PŘÍPADĚ DOBŘEHO VYSAZENÍ OKEN NEBUDOU ŠPALETY OTLUČENY V PLNÉM ROZSAHU)

VNĚJŠÍ ŠPALETY OTVORŮ BUDOU VYSPRAVENY JEDNOVRSTVOU LEHČENOU OMÍTKOU, KTERÁ BUDE APLIKOVÁNA NA PŘEDEM OČIŠTĚNÉ A NAPENETROVANÉ ZDIVO – PŘEDPOKLAD 100% ROZSAH ŠPALET OTVORŮ
– PO VYSPRAVENÍ ŠPALET OTVORŮ BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A OPATŘEN NOVÝMI FASÁDNÍMI NÁTĚRY V ODSTÍNU ŽLUTÉ – SJEDNOCENÍ SE STÁVAJÍCÍM FASÁDNÍM ODSTÍNEM – 100% ROZSAH

POZN.3 OKNA BUDOU OPATŘENA PÁKOVÝM MECHANISMEM (SESTAVOU) UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKNA S VYŠŠÍ ÚROVNÍ PARAPETU
– PÁKOVÝ MECHANISMUS BUDE OPATŘEN SNÍMATELNOU KLIKOU VE VÝŠCE 2500mm OD ÚROVNĚ PODLAHY
– SNÍMATELNÁ KLIKA BUDE DODÁNA VE 2ks NA CELÝ OBJEKT

POZN.4 STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE V ROZSAHU NOVĚ OSAZENÝCH DVEŘÍ VYSPRAVENA – POČÍTÁNO S OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ DLAŽBY, OČIŠTĚNÍ PODKLADU, VYSPRAVENÍ + LEPENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY V OBOBĚNÉM PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

POZN.5 VNITŘNÍ STĚNA BUDE V ROZSAHU VÝMĚNY OKEN CELOPLOŠNĚ VYMALOVÁNA DISPERZNÍM NÁTĚREM APLIKOVANÝM NA PŘEDEM NAPENETROVANÉ A OČIŠTĚNÉ ZDIVO
– ODSTÍN VYMALBY V BARVĚ BÍLÉ
– VYMALBA BUDE PROVEDENA OD ÚROVNĚ 2270mm (ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO STĚNOVÉHO KOBERCE) DO ÚROVNĚ 5450mm (STROPNÍ KONSTRUKCE)
– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K CELOPLOŠNÉMU ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO STĚNOVÉHO KOBERCE

POZN.6 STÁVAJÍCÍ NEMOCNIČNÍ PŘÍČKA BUDE PO DEMONTÁŽI JEDNOKŘÍDLÝCH ZE 2/3 PROSKLENÝCH DVEŘÍ A DEMONTÁŽI OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ VYBOURÁNA – V ROZSAHU STÁVAJÍCÍHO OTVORU

!!! POZOR !!!

– V MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH VÝMĚNOU VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU STÁVAJÍCÍ PODLAHY DOČASNĚ ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO VLIVEM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ K JEJICH POŠKOZENÍ – ZAKRYTÍ PODLAHY V MIN. ŠÍŘI 3,0m OD VNITŘNÍHO LÍCE OBVODOVÉ STĚNY
– PŘI BOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY BYLO MINIMALIZOVÁNO POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH, VNĚJŠÍCH OMÍTEK

– OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA Z LEŠENÍ POSTAVENÉHO VE VNITŘNÍ DISPOZICI OBJEKTU
– PŘED VYSTAVBOU LEŠENÍ BUDE STÁVAJÍCÍ PODLAHA TĚLOCVIČNY ZAKRYTA PEVNÝM, ČISTÝM DESKAMI V ŠÍŘI MIN. 3,0m OD VNITŘNÍHO LÍCE OBVODOVÉ STĚNY VČETNĚ ZAKRYTÍ PODLAH V ROZSAHU KOMUNIKAČNÍCH KORIDORŮ
– LEŠENÍ BUDE NA NAŠLAPNÉ VRSTVĚ PODLAHY ROZNESENO PEVNÝM, ČISTÝM DESKAMI, HRANOLY BRÁNÍCÍ POŠKOZENÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ – PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV
– SOUČÁSTÍ OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENA MONTÁŽ I NOVÝCH VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH PARAPETŮ – MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ VIZ. TABULKY PSV

NOVÉ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ
– PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ MĚNĚNÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH MODERNIZACE OBJEKTU
– SOUČÁSTÍ VÝMĚNY OKEN BYLA ŘEŠENA I VÝMĚNA VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH DESEK

k.ú. ČERNOVICE U TÁBORA (620530)

0	01/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 37, 587 33 Jihlava
PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

MÍSTO STAVBY:	ČERNOVICE	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČERNOVICE	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
OU A PRŠ ČERNOVICE
- OPRAVA OKEN NA TĚLOCVIČNĚ

FORMÁT:	10xA4
DATUM:	01/2018
STUPEŇ PD:	DPS + UDRŽOVACÍ PRÁCE
Č. ZAKÁZKY:	18-004
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	–

OBJEKT: SO-01: Tělocvična
ČÁST: C.1.0 Architektonicko - stavební řešení
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - návrh
Č.VÝKRESU: 1.1.3
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA