

## **B.4.1 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

**II/112 HORNÍ CEREKEV PRŮTAH  
V KM 75,900 – 76,200**

### **BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

<b>MATERIÁL</b>	<b>plocha</b>	<b>navýšení +5% prořez [m<sup>2</sup>]</b>
Komunikace - kamenné žulové kostky 100/100/100mm	866,10	909,41
Chodníky - dlažba dle navazujících ploch, tl. 60mm	233,30	244,97
Chodníky - dlažba červená - reliéfní 200/100/60mm	21,20	22,26
Asfaltový kryt tl. asfaltu 40+60 mm	34,50	36,20
Vjezdy - kamenné žulové kostky 100/100/100mm	94,00	98,70
Úprava zeleně	236,80	248,64

Vypracoval: Ing. David Svoboda

Třebíč, listopad 2017

**BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ**

<b>MATERIÁL</b>	<b>plocha</b>	<b>navýšení +5% prořez [m<sup>2</sup>]</b>
Komunikace - kamenné žulové kostky 100/100/100mm	866,10	909,4
Chodníky - dlažba dle navazujících ploch, tl. 60mm	233,30	245,0
Chodníky - dlažba červená - reliéfní 200/100/60mm	21,20	22,3
Asfaltový kryt tl. asfaltu 40+60 mm	34,50	36,2
Vjezdy - kamenné žulové kostky 100/100/100mm	94,00	98,7
Úprava zeleně	236,80	248,6

Vypracoval: Ing.David Svoboda, květen 2017