

Smerekovská Marta

Od: Knápek Aleš [knapek@muzeumhb.cz]
Odesláno: 2. prosince 2016 11:12
Komu: Smerekovská Marta
Předmět: RE: archeologický dozor
Přílohy: Odb.V., Chotěboř, silnice II-346.pdf

Dobrý den!

Vážená paní inženýrko, prohlédl jsem Vámi zaslané materiály a shoduji se s Vámi, že u akcí: III/01832 Ostrov – Opatovice

III/33911 Chřenovice průtah, II/344 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá – Rozsochatec není třeba provádět dohled. Stejně tak předpokládám, že u akce **II/346 Chotěboř, křiž se sil. III/3469** nebudou zasaženy historické vrstvy (k tomu příkládám vyjádření). U akce **III/34740 křiž. 34750 Lipnice nad Sázavou – Dolní Město**, by měl být dohled proveden a to pouze v rozsahu svahování a propustku.

U akce **III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.1** jsem snad správně pochopil, že hlavní zemní práce zde proběhnou na REKO kanalizace investovanou VaK HB, na níž navazuje úprava vozovky (?). V takovém případě bychom náklady na dohled směřovali zejména na Vak – KSUS pouze v případě, že by stavba z vaší strany zahrnovala podstatnější zemní práce. Tady prosím o upřesnění.

S pozdravem
Aleš Knápek
MV Havl. Brod

From: Smerekovská Marta [<mailto:marta.smerekovska@ksusv.cz>]
Sent: Friday, November 18, 2016 1:01 PM
To: Knápek Aleš
Subject: archeologický dozor

Pane Knápek,
KSUSV bude v roce 2017 také realizovat níže uvedené akce, přílohy k akcím vám pošlu přes úschovnu:

III/01832 Ostrov – Opatovice

vydáno STP, vyjádření Muzea HB není doloženo

Stavba nezasahuje do podkladních vrstev, pouze v konstrukčních vrstvách bude provedená lokální sanace krajů, provedení obrusné vrstvy asfaltobetonu. Oprava mostu (odstranění mostního svršku a ŽB desky, sanace opěr, nová ŽB deska a mostní svršek). (viz příloha)

Zájmy archeologů nejsou dotřeny.

II/344 Havlíčkův Brod – Dolní Krupá – Rozsochatec

Stavba nezasahuje do podkladních vrstev, pouze v konstrukčních vrstvách bude provedená lokální sanace krajů, oprava stávajících propustků (čištění, čela) a provedení obrusné vrstvy asfaltobetonu. Zájmy archeologů nejsou dotřeny.

III/33911 Chřenovice průtah

Stavba nezasahuje do podkladních vrstev, pouze v konstrukčních vrstvách bude provedená lokální sanace krajů, oprava stávajícího propustku (čištění, čela) a provedení obrusné vrstvy asfaltobetonu. Zájmy archeologů nejsou dotřeny.

III/34740 křiž. 34750 Lipnice nad Sázavou – Dolní Město

vyjádření Muzeum HB,

Stavba nezasahuje do podkladních vrstev, pouze v konstrukčních vrstvách. Provedení nového propustku SO 114 (viz příloha).

III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.1

vydáno STP, vyjádření Muzea HB nedoloženo

Bude provedena oprava silnice v konstrukčních vrstvách, rozšíření chodníků a parkovacích stání, oprava VO, vodovodu a kanalizace (viz příloha).

II/346 Chotěboř, křiž se sil. III/3469

bude požádáno o STP, vyjádření Muzea HB nedoloženo

Bude provedena oprava silnice v konstrukčních vrstvách a sanace podloží, rozšíření vozovky v křižovatce. (viz příloha)

Pokud bude třeba u staveb provádět archeologický dozor, informujte mě a domluvíme se na smlouvách o provádění dozoru. Oznámení na ArÚ zasílat nebudu, do systému to vložíte vy?

Děkuji za spolupráci

Ing. Marta Smerekovská

referent projektové přípravy, rozpočtář

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Kosovská 16

586 01 JIHLAVA

tel: 567 117 177

mob: 739 685 846

e-mail: smerekovska.m@ksusv.cz