


PŮDORYS 2.NP M 1:50

PŮDORYS 2. NP



LEGENDA HMOT:

- nově budovaná zděná konstrukce z keramických tvárnic rozm. 247 x 440 x249 mm, pevnosti 10 MPa, vzduchová neprůzvučnost 47 dB, zděná na tenkovrstvou zdící maltu, tl. zdiva 450 mm, vnější kontaktní zateplovací systém s tepelným izolantem dtto okolí, vnitřní štuková omítka
- nově budovaná zděná konstrukce z keramických tvárnic rozm. 372 x 240 x249 mm, pevnosti 10 MPa, vzduchová neprůzvučnost 47 dB, zděná na tenkovrstvou zdící maltu, tl. zdiva 250 mm, vnitřní štuková omítka
- nově budovaná zděná konstrukce z keramických tvárnic rozm. 497 x 175 x249 mm, pevnosti 10 MPa, vzduchová neprůzvučnost 43 dB, zděná na tenkovrstvou zdící maltu, tl. zdiva 200 mm, vnitřní štuková omítka
- nově budovaná zděná konstrukce z keramických tvárnic rozm. 497 x 140 x249 mm, pevnosti 10 MPa, vzduchová neprůzvučnost 41 dB, zděná na tenkovrstvou zdící maltu, tl. zdiva 150 mm, vnitřní štuková omítka
- nově budovaná zděná konstrukce z pórobetonových tvárnic rozm. 200 x 249 x599 mm, pevnosti P2-500, vzduchová neprůzvučnost 43 dB, zděná na tenkovrstvou zdící maltu, tl. zdiva 200 mm, vnitřní štuková omítka
- monolitická stěna z betonu - viz část D.1.2
- monolitická stěna z betonu - viz část D.1.2
- konstrukce bourané
- rostlý terén
- izolace proti vodě a radonu - folie mPVC tl.1,5 mm vč. podkladní a ochranné geotextilie 300 g/m²

LEGENDA ČAR:

- bourané konstrukce
- budované konstrukce
- stávající konstrukce

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH

Žerotínova 357
Jaroměřice n.Rok. 675 51
IČO 64336824
DIČ CZ690304566
ČKA 03038
tel. 568441100
603218487
e-mail m.zlatuska@quick.cz

Vedoucí projektant : Číslo autorizace :	ing. Michal Zlatuška arch ČKA 03038	Pare :	Stupeň PD :	DPS
			Datum :	LEDEN 2018
			CAD :	

VOŠ a SŠ VZZ Třebíč – Bezbariérový přístup do školy			
Oddíl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
Investor :	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč – Bezbariérový přístup do školy		Měřítko : 1:50
Místo stavby :	Žižkova 505, 674 23 Třebíč		Formát : 2 x A4
			Zakázkové číslo 13 / 2016
Obsah :	PŮDORYS 2.NP	Číslo výkresu :	04
Kraj :	V y s o č i n a	Zástupce investora :	

VOŠ a SŠ VZZ Třebíč – Bezbariérový přístup do školy

Oddíl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Investor :	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč – Bezbariérový přístup do školy		Měřítko :	1:50
Místo stavby :	Žižkova 505, 674 23 Třebíč		Formát :	2 x A4
			Zakázkové číslo	13 / 2016
Obsah :	PŮDORYS 2.NP	Číslo výkresu :	04	
Kraj :	V y s o č i n a	Zástupce investora :		

PŮDORYS 2.NP

Číslo výkresu : 04

Vysočina

POZNÁMKY:

- Pozn.1 Odvětrání výtahu do fasády VZT potrubím SPIRO DN 200 mm, na fasádě VZT protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu rozm. 200/200 mm, ze strany šachty VZT mřížka 200/200 mm.
- Pozn.2 Ocelový nosný sloup provedený podélným svařením 2xU 160 mm, dl. dle polohy, ukončený oboustraně ocelovou plotvou z PL 10, rozm. 250/250 mm. Do stávající ŽB stropní desky kotveno 4x kovová HM 10/80 mm.
- Pozn.3 Ocelové průvlaky pro podchycení stávající stropní desky provedeny z 2x I 160 mm, vzájemně spojeny sváry. Uklinování provedeno ocel. klíny a mezera vyplněna cementovou maltou.
- Pozn.4 Čelní stěna výtahové šachty opatřena omítkou s povrchovou úpravou betonovou pohledovou stěrkou v tl. 2 mm ukončeno uzavíracím nátěrem
- Pozn.5 Zavěšený pohled pevný provedený z SDK desky tl. 12,5 mm na závěsném kovovém roštu. Do podhledu osazena svítidla.