



ÚPRAVA DVEŘÍ M 1:50



Protipožární stávající dveře, rozm. 1800 / 1970 mm - vybourat, nové zárubně osadit o cca 30 mm níže, křídla použít stávající, v podlaze vyříznout drážku š. 100 mm pro osazení zárubně a prostor doplnit žulovým prahem v úrovni podlahy, š.100 mm, tl. 30 mm, zbytek dobetonovat
Počet kusů 2



<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz</div>			
Vedoucí projektant :	ing. Michal Zlatuška arch	Pare :	Stupeň PD : DPS
Číslo autorizace :	Č K A 0 3 0 3 8		Datum : LEDEN 2018
Zodpovědný projektant :	ing. František Žák		CAD :
Číslo autorizace :	Č K A I T 1 0 0 2 7 3 5		
VOŠ a SŠ VZZ Třebíč – Bezbariérový přístup do školy			
Oddíl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
Investor :	VOŠ a SŠ VZZ Třebíč – Bezbariérový přístup do školy		Měřítko : 1:50
Místo stavby :	Žižkova 505, 674 23 Třebíč		Formát : 2 x A4
			Zakázkové číslo 13/2016
Obsah :	ÚPRAVA DVEŘÍ	Číslo výkresu :	08
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	