

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| HIP: | | VP: | | WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz | | |
| Vypracoval: Josef Šedivý | | Kontroloval: Richard Šindelář | | | | Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom |
| Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. | | | | Č. zakázky: | TPI 12/17 | Paré č.: |
| Obec: Želiv, Senožaty | | | | Datum: | 12/2017 | |
| Stavba: II/130 křižovatka "Točilka" - Senožaty | | | | Formát: | A4 | |
| | | | | Měřítko: | | |
| | | | | Stupeň: | DOS/PDPS | |
| Příloha: Soupis prací | | | | Číslo arch.: | Číslo přílohy: C 3 | |

Soupis objektů s DPH

Stavba: TPI 12/17 - II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

Varianta: ZŘ - II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

| Objekt | Popis | Odbytová cena [Kč] | | |
|--------|------------------------------|--------------------|-----|----------|
| | | OC + DPH [Kč] | | |
| | | OC | DPH | OC + DPH |
| [001] | Všeobecné položky a práce | | | ----- |
| [101] | Silnice II/130, 1. úsek | | | ----- |
| [102] | Silnice II/130, 2. úsek | | | ----- |
| [103] | Silnice II/130, 3. úsek | | | ----- |
| [901] | Dopravně inženýrské opatření | | | ----- |

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.

Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

Objekt: 001 Všeobecné položky a práce

Rozpočet: 001 Všeobecné položky a práce

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění JKSO:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 001 Všeobecné položky a práce
Rozpočet: 001 Všeobecné položky a práce

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 01400 | | POPLATKY Vytýčení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro jednotlivý úsek jako jeden celek, 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 2 | 02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI. 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 3 | 02610 | | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI. 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 4 | 02910 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření skutečného provedení stavby bere se pro každý úsek samostatně 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 5 | 02911 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby Pro úsek jako celek 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 6 | 02940 | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 001 Všeobecné položky a práce
Rozpočet: 001 Všeobecné položky a práce

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|-----|----------|--------|--------|
| | | | Vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhl. č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních. Pro úsek samostatně 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 7 | 03100 | | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Dle potřeb zhotovitele Pro jednotlivý úsek jako celek 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 8 | 03710 | | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Požadavky BOZP v průběhu stavby především zajištění nutného průchodu osob. Pro úsek jako celek 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

Objekt: 101 Silnice II/130, 1. úsek

Rozpočet: 101 Silnice II/130, 1. úsek

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 8 655,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 101 Silnice II/130, 1. úsek
Rozpočet: 101 Silnice II/130, 1. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Kubatura frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 1467,0*0,09=132,030 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm | M3 | 132,030 | | |
| 2 | 113726 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odfrézování živých vrstev vozovky v tl. 40 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 1467,0*5,9*0,04=346,212 [A] Frézování pro sanaci úseků s poruchami - dle rozhodnutí TDI uvažováno naploše 100 m2 v tl. 60 mm 100,0*0,06=6,000 [B] Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -1467,0*0,09=- 132,030 [C] Celkem: A+B+C=220,182 [D] Uvažován odvoz na deponii SÚS v Humpolci. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 8km do 9km Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm | M3 | 220,182 | | |
| 3 | 12911 | | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ 1467,0*5,9=8 655,300 [A] | M2 | 8 655,300 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 101 Silnice II/130, 1. úsek
Rozpočet: 101 Silnice II/130, 1. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| | | | Atributy položky: Povrch vozovky: živičný | | | | |
| 4 | 12922 | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 1 467,000 | | |
| | | | Seřiznutí a odtěžení stávající nepevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nepevněných krajnic a sjezdů 1467,0*2*0,5=1 467,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| | | | Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 5 | 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1 467,000 | | |
| | | | dosypání nezp. krajnic dle odstranění krajnic použije se R-mat získaný na stavbě 1467,0=1 467,000 [B] | | | | |
| | | | Uvažovaná tloušťka průměrně 90 mm | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| | | | Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 90mm | | | | |
| 6 | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 8 655,300 | | |
| | | | Spojovací postřík pod obrušnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 8655,3=8 655,300 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 7 | 572223 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 100,000 | | |
| | | | Spojovací postřík v úsecích s lokální sanací ložné vrstvy v ploše 100 m2 100,0=100,000 [A] | | | | |
| | | | Čerpáno po odsouhlasení TDI | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 8 | 57475 | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 100,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 101 Silnice II/130, 1. úsek
Rozpočet: 101 Silnice II/130, 1. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| | | | Pro sanaci ložné vrstvy Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m 100,0=100,000 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 9 | 574A56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 8655,3=8 655,300 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 8 655,300 | | |
| 10 | 574C56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Pro sanaci ložní vrstvy uvažovat ACL 16+ v tl. 60 mm kubatura 100,0=100,000 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny | M2 | 100,000 | | |
| 11 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,8=11,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 11,600 | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 12 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 366,750 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 101 Silnice II/130, 1. úsek
Rozpočet: 101 Silnice II/130, 1. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| | | | Prozatimní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 1467,0*2*0,125=366,750 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou | | | | |
| 13 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Definitivní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 1467,0*2*0,125=366,750 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení reflexní úpravy Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2 | 366,750 | | |
| 14 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*5,8=11,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 11,600 | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

Objekt: 102 Silnice II/130, 2. úsek

Rozpočet: 102 Silnice II/130, 2. úsek

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 063,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 102 Silnice II/130, 2. úsek
Rozpočet: 102 Silnice II/130, 2. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Kubatura frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 873,0*0,11=96,030 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm | M3 | 96,030 | | |
| 2 | 113726 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odfrézování živých vrstev vozovky v tl. 50 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 873,0*5,8*0,05=253,170 [A] Frézování pro sanaci úseků s poruchami - dle rozhodnutí TDI uvažováno naploše 200 m2 v tl. 50 mm 200,0*0,05=10,000 [B] Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -873,0*0,11=-96,030 [C] Celkem: A+B+C=167,140 [D] Uvažován odvoz na deponii SÚS v Humpolci Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 9km do 10km Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm | M3 | 167,140 | | |
| 3 | 12911 | | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ 873,0*5,8=5 063,400 [A] | M2 | 5 063,400 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 102 Silnice II/130, 2. úsek
Rozpočet: 102 Silnice II/130, 2. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| | | | Atributy položky: Povrch vozovky: živičný | | | | |
| 4 | 12922 | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 873,000 | | |
| | | | Seřiznutí a odtěžení stávající nepevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nepevněných krajnic a sjezdů 873,0*2*0,50=873,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| | | | Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva | | | | |
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 5 | | | Komunikace | | | | |
| 5 | 56963 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 873,000 | | |
| | | | dosypání nezp. krajnic dle plochy odtranění krajnice 873,0=873,000 [B] | | | | |
| | | | Uvažovaná tloušťka průměrně 110 mm | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| | | | Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů | | | | |
| | | | Tloušťka vrstvy: 110mm | | | | |
| 6 | 572213 | 1 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5 063,000 | | |
| | | | Spojovací postřík pod ložnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 5063,0=5 063,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 7 | 572213 | 2 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5 063,000 | | |
| | | | Spojovací postřík pod obrušnou vrstvou ACO 11+ v množství 0,2kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 5063,0=5 063,000 [A] | | | | |
| | | | Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny | | | | |
| 8 | 572223 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 200,000 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 102 Silnice II/130, 2. úsek
Rozpočet: 102 Silnice II/130, 2. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| | | | Spojovací postřik v úsecích sanacei geomříže ze skleněných vláken na ploše 200 m2 200,0=200,000 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | |
| 9 | 57475 | | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Pro sanaci ložné vrstvy Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m 200,0=200,000 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 200,000 | | |
| 10 | 574A34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 11+ plocha povrchové úpravy vozovky 5063,0=5 063,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 5 063,000 | | |
| 11 | 574C46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Uvažuje se ložná vrstva z ACL 16+ plocha povrchové úpravy vozovky 5063,0=5 063,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 5 063,000 | | |
| 12 | 574E46 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Pro sanaci ložní vrstvy uvažovat ACP 16+ v tl. 50 mm kubatura 200,0=200,000 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny | M2 | 200,000 | | |
| 13 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,8=11,600 [A] | M | 11,600 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 102 Silnice II/130, 2. úsek
Rozpočet: 102 Silnice II/130, 2. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|----------------------------|-----|--|----|----------|--------|--------|
| Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 14 | 915111 | | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Prozatímní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 873,0*2*0,125=218,250 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2 | 218,250 | | |
| 15 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Definitivní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 873,0*2*0,125=218,250 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení reflexní úpravy Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2 | 218,250 | | |
| 16 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*5,8=11,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 11,600 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 102 Silnice II/130, 2. úsek
Rozpočet: 102 Silnice II/130, 2. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|------|----|----------|--------|--------|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

Objekt: 103 Silnice II/130, 3. úsek

Rozpočet: 103 Silnice II/130, 3. úsek

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 8 875,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 103 Silnice II/130, 3. úsek
Rozpočet: 103 Silnice II/130, 3. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 1 | | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 11372 | | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Kubatura frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 1557,0*0,09=140,130 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm | M3 | 140,130 | | |
| 2 | 113726 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 50 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 1577,0*5,7*0,04=359,556 [A] Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -1557,0*0,09=- 140,130 [B] Celkem: A+B=219,426 [C] Uvažován odvoz na deponii SÚS v Humpolci. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Odvozná vzdálenost suti: přes 1 lkm do 12km Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm | M3 | 219,426 | | |
| 3 | 12911 | | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ 1557,0*5,7=8 874,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Povrch vozovky: živičný | M2 | 8 874,900 | | |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 103 Silnice II/130, 3. úsek
Rozpočet: 103 Silnice II/130, 3. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|--------------------|-----|---|----|-----------|--------|--------|
| 4 | 12922 | | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Seřiznutí a odtěžení stávající nepevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živичné vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nepevněných krajnic a sjezdů 1557,0*2*0,5=1 557,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva | M2 | 1 557,000 | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 5 | 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dosypání nezp. krajnic dle odstranění krajnic použije se R-mat získaný na stavbě 1557,0=1 557,000 [A] Uvažovaná tloušťka průměrně 90 mm Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 90mm | M2 | 1 557,000 | | |
| 6 | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík pod obrušnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 8875,0=8 875,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 8 875,000 | | |
| 7 | 574A56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM Uvažuje se obrušná vrstva z ACO 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 8875,0=8 875,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M2 | 8 875,000 | | |
| 8 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,7=11,400 [A] | M | 11,400 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 103 Silnice II/130, 3. úsek
Rozpočet: 103 Silnice II/130, 3. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|----------------------------|-----|---|----|----------|--------|--------|
| Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 9 | 915111 | | VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Prozatímní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 1557,0*2*0,125=389,250 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2 | 389,250 | | |
| 10 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Definitivní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení krytu V4 vodící čára š.0.125m 1557,0*2*0,125=389,250 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení reflexní úpravy Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2 | 389,250 | | |
| 11 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*5,7=11,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | M | 11,400 | | |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty
Objekt: 103 Silnice II/130, 3. úsek
Rozpočet: 103 Silnice II/130, 3. úsek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|------|----|----------|--------|--------|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty

Objekt: 901 Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: 901 Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Zatřídění JKSO:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

| | |
|------------------|---|
| Stavba: | TPI 12/17 II/130 křižovatka Točilka - Senožaty |
| Objekt: | 901 Dopravně inženýrské opatření |
| Rozpočet: | 901 Dopravně inženýrské opatření |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------|---------|-----|---|-----|----------|--------|--------|
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| 1 | 02710 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice III/130 pro frézování a pokládku živých vrstev vozovky Pro úsek jako celek l=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KPL | 1,000 | | |
| 2 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) bere se pro celou stavbu jako jedn celek, l=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny | KS | 1,000 | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | |
| Celkem: | | | | | | | |