

LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

- A

PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL

- VÝKON KOTLE : 9,3-27,6 kW, PŘÍKON KOTLE: 9,7-48,4 kW

- SPOTŘEBA PLYNU: 3,1 m3/hod

- PŘIPOJOVACÍ TLAK 2 kPa

- TEPLOTA SPALIN 59-70 °C

- ÚČINNOST KOTLE 97,8%

- KOTEL INSTALOVÁN JAKO SPOTŘEBIČ OTEVŘENÝ V PROVEDENÍ "B23P"

S ODTAHEM SPALIN PŘES STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH A PŘÍVODEM VZDUCHU S PROSTOREM UMÍSTĚNÍ PLYNOVÉHO KOTLE

- B

PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA

- VÝKON-21,0 kW, PŘÍKON-23,1 kW

- SPOTŘEBA 2,43 m³/hod

- DOSAH PROUDU VZDUCHU 14 m

- PRŮTOK VZDUCHU 2000 m³/hod

- JEDNOTKA PŘIPOJENA POMOCÍ PLYNOVÉ HADICE DN20

- JEDNOTKA ULOŽENA NA OTOČNÉ KONZOLE

NAD PODLAHU VE VÝŠCE 2,50m (MIN. VÝŠKA OSAZENÍ)

- TEPLOTA SPALIN 195°C

- EL.PŘÍPOJKA 230V/50Hz, EL.PŘÍKON 250 W, JIŠTĚNÍ 6,3A


LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD POTRUBÍ



NOVÝ ROZVOD POTRUBÍ

RUŠENÝ ROZVOD POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU



ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA	
VYPRACOVAL		MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ	
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
MÍSTO STAVBY		Partyzánská 386, 67602 Moravské Budějovice	
INVESTOR		Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	
AKCE			
REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU			
CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE			
SO 02 - VRÁTNICE S DÍLNOU			
ROZVOD PLYNU			
OBSAH VÝKRESU			
ŠIKMÝ PRŮMĚT			

PROJEKT		Jiří Brodský	
		projektant vytápění vzduchotechniky a chlazení energetický specialista	
Bízeč nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí tel.: 605 437 452, vytapeni@emil.cz IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525			

FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU
DATUM	12/2017	
STUPEŇ	DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	75/2017	
ZMĚNA		2
ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	
	1:100	Č. PARÉ

PROJEKT

Jiří Brodský

projektant vytápění
vzduchotechniky a chlazení
energetický specialista

Březi nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí
tel.: 605 437 452, vytapieni@email.cz
IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525