





Seznam příloh:

- 01 Propočet stavebních nákladů pro variantu návrhu 1
- 02 Propočet stavebních nákladů pro variantu návrhu 2

E.

OBJEDNATEL:	 Kraj Vysočina	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749
-------------	--	---

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.KOTLÁN		 Prof [®] <small>PROf Jihlava spol. s r.o.</small> Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel. 567 310 106 567 320 345
ZODP. PROJEKTANT	ING.KOTLÁN		
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL	ING.SEDLÁK		
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, JIHLAVA			
AKCE:			DATUM: 05/2016
III/34821 POLNÁ - UL. VARHÁNKOVA			STUPEŇ: VS
			ZAK.Č.: 2016-000064
			PARÉ Č.
OBSAH			
PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY			

PRO VARIANTU NÁVRHU 1

Propočet stavebních nákladů		Název stavby III/34821 Polná - ul. Varhánkova					
Obj.č.	Členění nákladů dle jednotlivých objektů	Délka	Šířka	Výměra	Jednotka	Jedn. cena	Celkem v Kč
OBJEKTY ŘADY 000 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ							
001	Příprava území			380	m ²	80	30 400
051	Rekultivace silnice a zpev. ploch			490	m ²	800	392 000
054	Rekultivace ploch ZS			80	m ²	150	12 000
	Mezisoučet - příprava staveniště celkem						434 400
OBJEKTY ŘADY 100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE							
101	Silnice III/34821						
	rekonstrukce vozovky			1 180	m ²	1 500	1 770 000
	nová vozovka			1 220	m ²	2 200	2 684 000
102	Úprava křižovatky sil. II/351 a III/34821						
	rekonstrukce a rozšíření vozovky			240	m ²	2 000	480 000
103	MK Varhánkova						
	nová konstrukce vozovky			360	m ²	1 800	648 000
104	Úpravy, napojení MK						
	úpravy vozovky v místě napojení na silnici III/34821			440	m ²	1 500	660 000
105	Parkoviště a parkovací stání			420	m ²	1 400	588 000
106	Chodníky a zpev. plochy			1 120	m ²	1 200	1 344 000
171	Dopravní značení						
	trvalé a dočasné DZ						150 000
	Mezisoučet - pozemní komunikace celkem						8 324 000
OBJEKTY ŘADY 200 - MOSTY							
OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY							
301	Dešťová kanalizace						
	doplnění dešťových uličních vpustí, přeložky UV			40	m	5 000	200 000
	Mezisoučet - vodohospodářské objekty celkem						200 000
OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY							
401	Ochrana a přeložky sděl. vedení			200	m	3 000	600 000
402	Ochrana a přeložky vedení NN			100	m	2 000	200 000
	Mezisoučet - elektro a sdělovací objekty celkem						800 000

OBJEKTY ŘADY 500 - PLYNOVODY							
501	Ochrana přípojek a vedení STL plynovodu			55	m	1 400	77 000
	Mezisoučet - plynovody celkem						77 000
OBJEKTY ŘADY 600 - OPLOCENÍ							
OBJEKTY ŘADY 700 - OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ							
OBJEKTY ŘADY 800 - VEGETACE							
801	Sadové a terénní úpravy			550	m ²	350	192 500
	Mezisoučet - vegetace celkem						192 500
STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM							10 027 900

PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

PRO VARIANTU NÁVRHU 2

Propočet stavebních nákladů		Název stavby III/34821 Polná - ul. Varhánkova					
Obj.č.	Členění nákladů dle jednotlivých objektů	Délka	Šířka	Výměra	Jednotka	Jedn. cena	Celkem v Kč
OBJEKTY ŘADY 000 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ							
001	Příprava území			220	m ²	80	17 600
002	Demolice objektu č.p.301			980	m ³	900	882 000
051	Rekultivace silnice a zpev. ploch			470	m ²	800	376 000
054	Rekultivace ploch ZS			80	m ²	150	12 000
	Mezisoučet - příprava staveniště celkem						1 287 600
OBJEKTY ŘADY 100 - POZEMNÍ KOMUNIKACE							
101	Silnice III/34821						
	rekonstrukce vozovky			1 180	m ²	1 500	1 770 000
	nová vozovka			1 365	m ²	2 200	3 003 000
102	Úprava křižovatky sil. II/351 a III/34821						
	rekonstrukce a rozšíření vozovky			290	m ²	2 000	580 000
103	MK Varhánkova						
	rekonstrukce vozovky			520	m ²	1 500	780 000
104	Úpravy, napojení MK						
	úpravy vozovky v místě napojení na silnici III/34821			400	m ²	1 500	600 000
105	Parkoviště a parkovací stání			220	m ²	1 400	308 000
106	Chodníky a zpev. plochy			1 120	m ²	1 200	1 344 000
171	Dopravní značení						
	trvalé a dočasné DZ						180 000
	Mezisoučet - pozemní komunikace celkem						8 565 000
OBJEKTY ŘADY 200 - MOSTY							
OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY							
301	Dešťová kanalizace						
	doplnění dešťových uličních vpustí, přeložky UV			50	m	5 000	250 000
	Mezisoučet - vodohospodářské objekty celkem						250 000
OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY							
401	Ochrana a přeložky sděl. vedení			110	m	3 000	330 000
402	Ochrana a přeložky vedení NN			160	m	2 000	320 000
	Mezisoučet - elektro a sdělovací objekty celkem						650 000

OBJEKTY ŘADY 500 - PLYNOVODY							
501	Ochrana přípojek a vedení STL plynovodu			100 m	1 400	140 000	
	<i>Mezisoučet - plynovody celkem</i>					140 000	
OBJEKTY ŘADY 600 - OPLOCENÍ							
601	Oplocení parcely st.454/1			65 m	1 000	65 000	
	<i>Mezisoučet - oplocení celkem</i>					65 000	
OBJEKTY ŘADY 700 - OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ							
OBJEKTY ŘADY 800 - VEGETACE							
801	Sadové a terénní úpravy			350 m ²	350	122 500	
	<i>Mezisoučet - vegetace celkem</i>					122 500	
STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM						11 015 100	