POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ

DPS

POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV



POHLED VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV

POZNÁMKA

P1a P1b P1c P1d P1e P1f P1g P1h P1i NOVÝ PARAPET VNITŘNÍ POSTFORMINGOVÝ; S NOSEM; BARVA ZLATÝ DUB; 1xLEVÁ A PRAVÁ KRYTKA; ŠÍŘKA VIZ VÝPIS; DÉLKA 1500mm; POČET 65ks - VIZ VÝPIS TRUHLÁRSKÝCH VÝROBKŮ

P2 NOVÝ PARAPET VNITŘNÍ KERAMICKÝ; TAURUS - TMAVÁ ŠEDÁ; POČET 93ks

P3 ZACHOVANÝ PŮVODNÍ PARAPET VNITŘNÍ KERAMICKÝ; POČET 7ks

P4 ZACHOVANÝ PŮVODNÍ PARAPET VNITŘNÍ PVC; POČET 10ks

Pe RENOVOVANÝ PŮVODNÍ PARAPET VNĚJŠÍ; POZINKOVANÝ; NOVÝ NÁTĚR TMAVĚ HNEDÁ RAL 8019; POČET 177ks

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝPISY VÝROBKŮ - OKEN, DVEŘÍ, PARAPETŮ

ROZMĚRY OKEN NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ!!!

ROZMĚRY VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ!!!

U VŠECH MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ DOJDE K ZAPRAVENÍ ŠPALET OTVORŮ - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, DOŠTUKOVÁNÍ, NOVÁ VÝMALBA, TMELENÍ SPAR

U NĚKTERÝCH NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ DOJDE K OSAZENÍ HORIZONTÁLNÍCH LAMELOVÝCH ŽALULIÍ V BARVĚ BÍLÉ

NOVÉ KONSTRUKCE

MO-VE-RE

vypracoval:	Ing. Jakub Nacházel	stupeň:	DPS
kreslil:	Ing. Jakub Nacházel	formáty A4:	8
zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Hruška	datum:	Únor 2018
		č. zakázky:	18-022118

investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749

akce: **ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec**

č.paré:

výkres: **POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ**

měřítko: 1:100

č.výkresu: **D-07**