

LEGENDA OZNAČENÍ:

— · —	Hranice požárního úseků
N 01.3/N2	Označení požárního úseku
II. SPB	Stupeň požární bezpečnosti
EI 15 DP1	Požadovaná požární odolnost podhledu
EI 15 DP1	Okno s požární odolností
← 33	Směr úniku a počet osob

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo míst.	Název místnosti	Plocha [m2]	Podlaha	OZN.		Povrchová úprava
209	KANCELÁŘ	22,45	STÁVAJÍCÍ		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
210	CHODBA	6,8	STÁVAJÍCÍ		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
211	KANCELÁŘ	20,2	STÁVAJÍCÍ		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ
212	ŠATNA	14,4	NOVÉ PVC	P1	NOVÝ PODHLED	

LEGENDA MATERIÁLU :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO, KONSTRUKCE

NAVRHOVANÁ SÁDROKARTON. DĚLÍCÍ STĚNA TL.150 MM

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

V NAVRHOVANÉ ŠATNĚ SE POD STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ PODHLED PROVEDE NOVÝ PODHLED– 1x SÁDROKARTONOVÁ DESKA POŽÁRNĚ ODOLNÁ, TL.12,5mm, NA ROŠTU Z POZINKOVANÝCH "CD" PROFILŮ, á 600mm. CD PROFILY SE BUDOU KOTVIT PŘÍMO NA PLECHY, V MÍSTECH KOTVENÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDOVÝCH PLECHŮ. POKUD DODAVATELSKÁ FIRMA POSOUDÍ, ŽE KOTVENÍ NENÍ DOSTATEČNÉ, BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, STAVEBNÍ DOZOR A BUDE DOHODNUT DALŠÍ POSTUP. NOVÉ PODHLEDY SE NATŘOU NÁTĚREM NA SÁDROKARTON

POZNÁMKA

-VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0.000
-VÝŠKOVÉ ÚPRAVY UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU KONSTRUKCÍ PŘI REALIZACI
-SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK BUDOU PŘEBANDÁŽOVÁNY A PŘETMELENY PRUŽNÝM TMELEM
-VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY Č.601/2006, Č.268/2009, 398/2009,
-DVEŘE A STĚNY S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDOU OPATŘENY ATESTEM
-VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ
-POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
-PROSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU PBŘ
-POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
-STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STAV. KONSTRUKCÍ
-POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.PODLAŽÍ

VYPRACOVAL	JIŘÍ NAVRÁTIL	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ	
INVESTOR : Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava		JIŘÍ NAVRÁTIL DRUŽSTEVNÍ 676 BRTNICE 588 32	
NÁZEV AKCE: Vestavba šatny mistrů Jihlava, pracoviště Polenská 246/2		FORMÁT	3xA4
		DATUM	12/2017
		STUPEŇ	DPS
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES: PŮDORYS 2.N.P., NAVRHOVANÝ STAV		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 202