


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



MATERIÁL

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLAD	C25/30	XC2, XF2, XA1 (CZ,F.2)	– CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB OPĚRNÁ ZEĎ	C30/37	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2)	– CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB RÁM (STĚNY, PŘÍČEL)	C30/37	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2)	– CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB KŘÍDLA	C30/37	XC4, XD1, XF2 (CZ,F.2)	– CI 0,4; D _{max}	22 – S3
ŽB ŘÍMSY	C30/37	XC4, XD3, XF4 (CZ,F.2)	– CI 0,4; D _{max}	16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0
PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽ	C12/15	X0
MEZEROVITÝ BETON V PŘECHODOVÉ OBLASTI	C12/15	X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU	C25/30	XF3
ZÍDKA NA SPADIŠTOVÉ ŠACHTĚ	C25/30	XF3

MĚŘÍTKO 1:50



ÚPRAVA POVRCHŮ, PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

– VIZ PŘLOHU PŮDORYS

PRÁCE A KONSTRUKCE K DOKONČENÍ
PROVEDENÉ PRÁCE A KONSTRUKCE


C
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
KOSOVSKÁ 1122/16
586 01 JIHLAVA

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace

VEDOUČÍ PROJEKTANT			 PRIS Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOŤOVÁ 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. J. Šrubař	<i>Šrubař</i>	
VYPRACOVAL			
KRESLIL	Bc. D. Mezera	<i>Mezera</i>	
KONTOLOVAL	Ing. Z. Neudert	<i>Neudert</i>	
KRAJ: Kraj Vysočina	OBEC: Radkov	OKRES: Jihlava	DATUM 8/2018 FORMÁT 3 A4 MĚŘÍTKO 1:50 ÚČEL PDPS ČÍS.ZAK. 18136 ARCHIVNÍ ČÍS. PRR-N.dwg
NÁZEV AKCE III-40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 – DOKONČENÍ STAVBY SO 201 - Most ev.č. 40618-4			Č.SOUPRAVY Č.PŘÍLOHY 4
PŘÍLOHA	PŘÍČNÝ ŘEZ		