

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | Cena celkem | |
|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| C e l k e m | | | | | | 0.00 | |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Číslo a název SO: SO 02 - Všeobecné položky

| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|-----|--|---------|------|------|---|---|
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | | 269.205 | 0.00 | 0.00 | chybí doklad o uložení na skládku včetně vážních lístků | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 2 | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | | 164.641 | 0.00 | 0.00 | chybí doklad o uložení na skládku včetně vážních lístků | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 3 | 014112 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | | 121.531 | 0.00 | 0.00 | chybí doklad o uložení na skládku včetně vážních lístků | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 4 | 02410 | OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL | HOD | | 16.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude pokračovat nově |
| 5 | 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 6 | 027123 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 | | 23.750 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude pokračovat nově |
| 7 | 02742 | PROVIZORNÍ LÁVKY | M2 | | 7.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně | Zbývá odstranění |
| 8 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně | Bude pokračovat |
| 9 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | RDS nepředložena a neodsouhlasena AD a TDS | Bude pokračovat nově: rozsah dle požadavků zhotovitele DOKONČENÍ STAVBY |
| 10 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Na závěr stavby |
| 11 | 02945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KČ | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Na závěr stavby |
| 12 | 029522 | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Na závěr stavby Inženýrské sítě, 1.HPM, ML |
| 13 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | | 13.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení jedná se o pásky, prkna, tabulky pro zajištění BOZP | Bude pokračovat nově |
| 14 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KČ | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude pokračovat nově |
| 15 | 03750 | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ | KČ | | 30.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude pokračovat nově |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 0.00 | | | |
| Ostatní práce a konstrukce, bourání | | | | | | | | | |
| 16 | 916814 | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ | M | | 95.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně | Bude pokračovat nově |
| Ostatní práce a konstrukce, bourání | | | | | | 0.00 | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | Cena celkem | | |
|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| C e l k e m | | | | | | 0.00 | | |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Číslo a název SO: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|---|----|--|--------|------|------|---|
| Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 113726 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | | 40.000 | 0.00 | 0.00 | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| Zemní práce | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|----|--|-----------|------|------|---|
| Komunikace pozemní | | | | | | | | |
| 2 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | | 1 000.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 3 | 574A33.a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | | 900.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně, realizovala SÚS CM Telč na obj. trase, nedoložen doklad o množství spotřebovaného materiálu |
| 4 | 574A33.b | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | | 500.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| Komuikace pozemní | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|-------|--|-----------|------|------|----------------------------|
| Ostatní práce a konstrukce, bourání | | | | | | | | |
| 5 | 914162 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | | 27.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně |
| 6 | 914163.a | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | | 27.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně |
| 7 | 914169 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | | 3 024.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně |
| 8 | 916124 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně |
| 9 | 916314 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně |
| Ostatní práce a konstrukce, bourání | | | | | | 0.00 | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| | | Cena | Cena celkem |
|-------------|--|------|-------------|
| C e l k e m | | | 0.00 |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Číslo a název SO: SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--|----|-------|------|------|--|---|
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | 02730.a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí protokol o vytyčení a doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 2 | 02730.b | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí protokol o vytyčení a doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 3 | 02730.c | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KČ | 0.500 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí protokol o vytyčení a doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 4 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KČ | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|-----|---------|------|------|---|--|
| Zemní práce | | | | | | | | |
| 5 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 110.263 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 6 | 113326 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM | M3 | 67.335 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku, chybí doklad od geodeta | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 7 | 113336 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM | M3 | 55.035 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku, chybí doklad od geodeta | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 8 | 113524 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 50.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 9 | 11352B | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 20.500 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 10 | 113724 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 31.622 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na SÚS CM Telč | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení |
| 11 | 11512 | ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN | HOD | 40.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně | Bude pokračovat nově |
| 12 | 11525 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M | M | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, nájem a na závěr stavby nutno odstranit |
| 13 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 29.850 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 14 | 124736 | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 6.345 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 15 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 33.263 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad od geodeta | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů odhad chybějící části 50% |
| 16 | 131736 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 95.138 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o odvozu a uložení na skládku, chybí doklad od geodeta | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů odhad chybějící části 50% |
| 17 | 13373 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 18 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 102.525 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 19 | 17481.a | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 55.310 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 20 | 17481.b | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 110.263 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 21 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 9.840 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 22 | 17750 | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 23 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 367.543 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 24 | 18223 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 199.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 25 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 199.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 26 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 796.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 27 | 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 8.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| Zemní práce | | | | | | 0.00 | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| CenaCena celkem | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|----------|----------|-----------------|-------------|---|------------------------------|
| Celkem | | | | | | 0.00 | | |
| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zakládání | | | | | | | | |
| 28 | 21203 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM | M | 16.400 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 29 | 21341 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0.020 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 30 | 22694.a | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 31 | 22694.b | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 32 | 22695A.a | VYDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 33 | 22695A.b | VYDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 34 | 227831 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | M | 14.400 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně, doložen protokol o vrtání mikropilot a souhlasné stanovisko AD, chybí protokol o zaměření a injektáži pilot | Nejsou osazeny tlakové hlavy |
| 35 | 228171.a | VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | T | 4.430 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 36 | 228171.b | VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ | T | 1.022 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 37 | 26123 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM | M | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 38 | 26185.a | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM | M | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 39 | 26185.b | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM | M | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena | |
| 40 | 261912 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 16MM | M | 6.400 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 41 | 27231.a | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 7.695 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 42 | 27231.b | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 0.932 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 43 | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 21.021 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 44 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 2.102 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 45 | 28997 | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 110.080 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 46 | 28999 | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE | M2 | 55.040 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| Zakládání | | | | | | 0.00 | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
 III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | Cena celkem |
|-------------|-------------|
| C e l k e m | 0.00 |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|----|--|--------|------|------|---------------------|
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 47 | 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | | 48.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 48 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | | 7.255 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 49 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | | 1.015 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 50 | 31811 | ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILČŮ BETON | M3 | | 0.780 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 51 | 318124 | ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DILČŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) | M3 | | 2.499 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 52 | 318365 | VÝZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B | T | | 0.325 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 53 | 32711 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DILČŮ BETON | M3 | | 0.705 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 54 | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | | 2.752 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 55 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | | 6.975 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 56 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | | 0.837 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 57 | 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | | 22.704 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 58 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | | 3.178 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|----|--|--------|------|------|---------------------|
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 59 | 43132 | SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU | M3 | | 4.592 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 60 | 431365 | VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B | T | | 0.367 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 61 | 45131 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | | 5.408 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 62 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | | 1.824 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 63 | 45160 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | | 2.432 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 64 | 45860 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | | 60.800 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 65 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | | 7.211 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---|----|--|---------|------|------|---------------------|
| Komunikace pozemní | | | | | | | | |
| 66 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | | 44.235 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 67 | 56333.a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | | 344.043 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 68 | 56333.b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | | 367.543 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 69 | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | | 26.775 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 70 | 572133 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | | 344.043 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 71 | 572213.a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | | 329.893 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 72 | 572213.b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | | 314.668 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 73 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | | 329.893 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 74 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | | 20.160 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 75 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | | 309.733 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 76 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | | 314.668 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 77 | 582617 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | | 44.235 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 78 | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | | 13.500 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| Komunikace pozemní | | | | | | 0.00 | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | | Cena celkem | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| C e l k e m | | | | | | | 0.00 | |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|----|--|---------|------|------|---------------------|
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | |
| 79 | 711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | | 34.040 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 80 | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU | M2 | | 26.800 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 81 | 711502 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | | 6.900 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 82 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | | 127.610 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 83 | 767911 | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO | M2 | | 4.800 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 84 | 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) | M2 | | 32.300 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 85 | 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | | 4.200 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----|--|--------|------|------|---------------------|
| Trubní vedení | | | | | | | | |
| K | 81446 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM | M | | 10.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| K | 81457 | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM | M | | 9.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| K | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | | 3.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| K | 87627 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | | 34.500 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| K | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | | 3.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| K | 899121 | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| Trubní vedení | | | | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----|--|--------|------|------|--|
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | |
| 92 | 9112B1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | | 18.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 93 | 91355.a | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 94 | 91355.b | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 95 | 91355.c | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 96 | 914112 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 97 | 914113.a | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena |
| 98 | 914113.b | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena |
| 99 | 916812 | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | M | | 3.700 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 100 | 916813 | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ | M | | 3.700 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 101 | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | | 30.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 102 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | | 44.500 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 103 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | | 13.200 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 104 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | | 12.300 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 105 | 931325 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 | M | | 12.300 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 106 | 931326 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | | 13.200 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 107 | 93639 | ZAÚSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení |
| 108 | 966166 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 | | 1.348 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně, chybí doklad o odvozu a uložení na skládku |
| 109 | 966136 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM | M3 | | 10.148 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně, chybí doklad o odvozu a uložení na skládku |
| 110 | 96718 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena |
| 111 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | | 0.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 0.00 | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | Cena celkem | | |
|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| C e l k e m | | | | | | 0.00 | | |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Číslo a název SO: SO 340 - Úprava vodovodu obce Radkov

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------------|----|--|-------|------|------|---|---|--|
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | |
| 1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | | 5.610 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně, chybí doklad o odvozu a uložení na skládku | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|---|----|--|--------|------|------|---|---|
| Zemní práce | | | | | | | | | |
| 2 | 121101 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | M3 | | 2.900 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 3 | 132731 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | | 31.400 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 4 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | | 5.610 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 5 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | | 40.700 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 6 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | | 37.890 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 7 | 17511 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | | 4.510 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 8 | 18221 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | | 29.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 9 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | | 29.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| Zemní práce | | | | | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---|----|--|-------|------|------|---------------------|---|
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | |
| 10 | 45157 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | | 1.100 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------|----|--|-------|------|------|---------------------|---|
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | |
| 11 | 71341 | IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ | M2 | | 2.487 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | 0.00 | | | |

| Trubní vedení | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----|--|--------|------|------|---|---|
| 12 | 87326 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM | M | | 19.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 13 | 87327 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM | M | | 15.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 14 | 87634 | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M | | 4.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 15 | 87827 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNICÍKY | M | | 4.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 16 | 891126 | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 17 | 891127 | ŠOUPÁTKA DN DO 100MM | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 18 | 891426 | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 19 | 891926 | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 20 | 891927 | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 21 | 893111 | ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 | KUS | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 22 | 89942 | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM | KUS | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 23 | 899611 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM | M | | 19.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů |
| 24 | 899621 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM | M | | 15.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| 25 | 89971 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM | M | | 19.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 26 | 89972 | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM | M | | 15.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | |
| Trubní vedení | | | | | | 0.00 | | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | Cena celkem |
|-------------|--|--|--|--|--|-------------|
| C e l k e m | | | | | | 0.00 |

| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Číslo a název SO: SO 520 - Přeložka plynovodu

| Zemní práce | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|----|--|--------|------|------|---|---|
| 1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | | 2.700 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 2 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | | 26.800 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 3 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - přiložné - hl. do 2m | m2 | | 40.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 4 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m | m2 | | 40.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | | 26.800 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 6 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | | 48.992 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | | 24.496 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | | 24.496 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 9 | 175111101T00 | Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny | m3 | | 2.304 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 10 | 181301102R00 | Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | | 18.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 11 | 181411131T00 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 100 m2 v rovině a ve svahu 1:5 | m2 | | 18.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 12 | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | | 18.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 13 | 00572400 | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI | kg | | 1.260 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 14 | 58337306 | Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B | T | | 3.956 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| Zemní práce | | | | | | 0.00 | | | |

| Přesuny hmot a suti | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|---|--|-------|------|------|---|---|
| 15 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | | 0.041 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| Přesuny hmot a suti | | | | | | | 0.00 | | |

| Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|-----|--|-------|------|------|---|---|
| 16 | 783495324U00 | Nátěr vod arm-300 TEBAS M 2a+1z+2e | kus | | 1.413 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 17 | 783495328U00 | Nátěr vod arm-300 TEBAS zákl antik | kus | | 1.413 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|---|--|--------|------|------|---|---|--|
| Elektromontáže | | | | | | | | | | |
| 18 | 210800525RT1 | Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5 | m | | 12.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě | |
| Elektromontáže | | | | | | | 0.00 | | | |

| Montáže potrubí | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|------|--|--------|------|------|---|---|
| 19 | 230082038R00 | Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9 | kus | | 7.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 20 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | | 10.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 21 | 230170002R00 | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 | sada | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 22 | 230200116R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50 | m | | 3.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 23 | 230200321T00 | Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do125 mm | kus | | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 24 | 230201011U00 | Mtž plynovod 60,3x2,9mm | m | | 4.800 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 25 | 230201024U00 | Mtž plynovod 168,1x4,5mm | m | | 3.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 26 | 230201105T00 | Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm | kus | | 6.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 27 | 230205042T00 | Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm | m | | 7.200 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 28 | 230205242T00 | Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm | kus | | 10.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 29 | 230210002R00 | Oprava oplášť. a izolace svarů natav. - zesílené | m2 | | 0.859 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 30 | 230210014R00 | Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst. | m2 | | 4.776 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 31 | 230230016R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 | m | | 12.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 32 | 230230076R00 | Čištění potrubí, DN 200 | m | | 12.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | Cena celkem | | |
|---------------------------|--------------|---|----------|----------|-----------------|-------------|---|---|
| Celkem | | | | | | 0.00 | | |
| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 230270001R00 | Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 | m | 5.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 34 | 100063024 | Oblouk PE 100 - 60 st. D 63 x 5,8 | ks | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 35 | 10006303 | Koleno el. PE 100 - 45 st. D 63 x 5,8, SDR 11 | ks | 3.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 36 | 10006308 | Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP | ks | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 37 | 10012063 | Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11 | ks | 6.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 38 | 100120906 | Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 63 | ks | 4.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 39 | 141208651 | Trubky bezešvé PE izol. D 60,3x2,9 mm | m | 4.800 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 40 | 142159903 | Trubka bezešvá černá D 168x4,5 mm | m | 3.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 41 | 28614986 | Manžeta těsnící PE DN 150/50 | kus | 2.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 42 | 31630519 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm | kus | 4.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 43 | 628321341 | Izolační páska Serviwrap | m2 | 4.776 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 44 | 900 R00 | Hzs - propoje, odpoje | h | 10.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 45 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 5.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| 46 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 5.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| Montáže potrubí | | | | | | 0.00 | | |
| Zemní práce při montážích | | | | | | | | |
| 47 | 460490013U00 | Krytí kabelů výstražná fólie 34cm | m | 8.000 | 0.00 | 0.00 | Položka provedena částečně chybí doklad o provedené přeložce od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena pouze dočasná přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě |
| Zemní práce při montážích | | | | | | 0.00 | | |

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| CenaCena celkem | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|--|--|
| Celkem | | | | | | 0.00 | | |
| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 |
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Číslo a název SO: SO 460 - Sdělovací kabely CETIN | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | | Sdělovací kabely CETIN | KPL | 1.000 | | 0.00 | Položka provedena částečně zajišťuje CETIN chybí doklad o provedených přeložkách od příslušného subdodavatele a chybí zaměření | Provedena částečně dočasná přeložka, částečně trvalá přeložka. Změna dle skutečnosti na stavbě. |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 0.00 | | |

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/40618 Radkov - most ev. č. 40618-4 - DOKONČENÍ STAVBY

| Cena | | | | | | | | | | Cena celkem |
|-------------|-------------|---|----------|----------|-----------------|-------------|------------|---------------------|---|-------------|
| Celkem | | | | | | | | | | 0.00 |
| Poř. č.pol. | Kód položky | Název položky | Jednotka | Jednotky | | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | | |
| | | | | Jednotek | Jednotková cena | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Vícepráce | | | | | | | | | | |
| 1 | 131736 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM | M3 | | 24.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | odtěžení podloží ZS pro zlepšení | |
| 2 | 27152 | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | | 24.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | výměna podloží | |
| 3 | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KČ | | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Položka k provedení | Nová položka zaměření stavby před zahájením DOKONČENÍ STAVBY | |
| Vícepráce | | | | | | 0.00 | | | | |