


PŮDORYS 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ A-A 1:50

II/410

PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY  
POTRUBÍM DN800  
DÉLKA 22 m

MASTNÍK



MATERIÁLY:

BETONY	
KOŘEN ZÁPORY	C12/15-X0/DÉLKA 2m/PRŮMĚR 630mm
OCEL	
ZÁPORY	HEB220/ DÉLKA ZÁPORY 5,2M/S 235

- POZNÁMKA:**
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BÝT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTÝČENY.
  - V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE ZASTIŽENO SKALNÍ PODLOŽÍ, DO KTERÉHO MÁ BÝT ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VETKNUTO, BUDE TATO SKUTEČNOST NEPRODLENĚ OZNÁMENA TDI.
  - PŘI DEMOLICI I BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT CHRÁNĚNO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ.
  - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VODOVODU BUDE BĚHEM VÝSTAVBY PODEPŘENA NAD ÚROVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
  - PŘI VRTÁNÍ ZÁPORY PRO ÚČEL OCHRANY SLOUPU VO BUDE OVĚŘENA POLOHA KANALIZACE, ABY ZÁPORA NEBYLA V KOLIZI S TOUTO KANALIZACÍ.
  - PŘED ZAPOČETÍM VÝSTAVBY BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE BLÍZKÝCH OBJEKTŮ.
  - VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V OCHRANNÉM PÁSMU NADZEMNÍHO VEDENÍ NN!
  - NA NADZEMNÍ VEDENÍ NN BUDE OSAZENA CHRÁNIČKA (OCHRANA PROTI DOTYKU) - PROVEDE PRACOVNÍK EONU A JE NUTNÉ PODAT ŽÁDOST 4 TÝDNY PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA	AKCE: III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1			
OBEC	STAŘEČ	OBJEKT: SO 201 Most ev.č. 4102-1			
KRAJ	VYSOČINA				
DATUM	02/2017	PŘÍLOHA: VÝKOPOVÝ PLÁN			
FORM. A4	-				
STUPEŇ	PDPS	KOPIE Č.: ČÁST: PŘÍLOHA Č.			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:					
 <b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b> ATELIÉR LIBEREC Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec III - Jeřáb tel.: 420 777 136 121 www.afconsult.com www.af-cityplan.cz	VEDOUČÍ STŘEDISKA:	Ing. I. Bálik	<i>Bálik</i>	<b>C 2.12</b>	
	VEDOUČÍ PROJEKTU:	Ing. L. Vykoukal	<i>Vykoukal</i>		
	VYPRACOVAL:	Ing. L. Vykoukal	<i>Vykoukal</i>		
	TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing. I. Bálik	<i>Bálik</i>		
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘITKO:	1:50;1:75	Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 236	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.					